

O víkendu proběhne instalace posledních nových nosníků do stropní konstrukce nad stanicí metra Florenc

6.11.2025 - | Dopravní podnik hlavního města Prahy

O nadcházejícím víkendu proběhne instalace posledních deseti nových prefabrikovaných předepjatých nosníků do stropní konstrukce nad vestibulem stanice metra Florenc C a nad přilehlým podchodem. Jedná se o nosníky s hmotností až 30 tun, z bezpečnostních důvodů proto bude od soboty 8. listopadu od zahájení provozu do neděle 9. listopadu 2025 do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží - Vltavská. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní tramvajovou dopravu XC a linku č. 36

Po dokončení víkendové instalace bude ve stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým podchodem vyměněno všech 131 původních prefabrikovaných předepjatých nosníků za nové. S odstraňováním prvních devíti předepjatých nosníků DPP začal ve druhé polovině května 2022. Kromě 131 předepjatých nosníků tvoří hlavní stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C také monolitická betonová deska, která je uložena pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křížíkova.

Stavební práce na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým vestibulem budou probíhat i v následujících měsících. Zhotovitelé dokončí výměnu dalších prvků stropu, obnovu hydroizolačních vrstev, přeložky inženýrských sítí zpět do vrstev nad stropní deskou a následně úpravu povrchů. Ve vestibulu, po odstranění ocelových podpěr budou zhotovitelé pokračovat v modernizaci samotného vestibulu stanice a podchodu. Dokončí rozvody vzduchotechniky a veškerých kabelů, instalaci osvětlení, podhledů, obkladů i nových přístřešků nad výstupy z vestibulu. V těchto dnech dokončují instalaci technologií nových eskalátorů do výstupu směr Ústřední autobusové nádraží Florenc. Stavební práce ve stanici Florenc C potrvají ještě zhruba rok do podzimu 2026. Realizuje je sdružení společností Metrostav DIZ a Geosan Group.

Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc bude **od soboty 8. listopadu od zahájení provozu do neděle 9. listopadu 2025 do ukončení provozu** obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží - Vltavská.

V denním provozu bude zavedena **linka XC** v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) - Masarykovo nádraží - Bílá labuť - Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) - Strossmayerovo náměstí - Letenské náměstí - Špejchar.

V denním provozu bude zavedena **linka č. 36** v trase Zvonařka - I. P. Pavlova - Karlovo náměstí - Václavské náměstí - Masarykovo nádraží - Florenc - Křížíkova - Invalidovna - Palmovka - Bulovka - Kobylisy - Vozovna Kobylisy.

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_3179-o-vikendu-probehne-instalace-poslednich-novych-nosniku-do-stropni-konstrukce-nad-stanici-metra-florenc