

První klapka: Na Dyji se nefilmuje, Lesy ČR tam budují jez

2.12.2025 - Eva Jouklová | Lesy České republiky

Hradec Králové, 2. prosince 2025 - Historicky nejnákladnější a územně nejrozsáhlejší vodohospodářský projekt Lesů České republiky za téměř 178 milionů korun bez DPH pokračuje na jihomoravském Soutoku. Ovlivní asi 1700 hektarů lužních lesů strádajících suchem. Dnes se začala osazovat první klapka budovaného jezu na Dyji. Ten bude po skončení celého projektu plánovaného na listopad 2026 ve dvouletém zkušebním provozu.

Obnovit přirozený vodní režim a zlepšit stav nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi je cílem projektu připravovaného Lesy ČR několik let. Vodohospodáři ho rozdělili na dvě části, ta úvodní je po dvouleté realizaci u konce. „Vybudovali a obnovili jsme systém čtrnácti stavidel, stavítek, kanálů, propustků i tůní a pokračujeme aktuální stavbou vzdouvacího klapkového jezu na Dyji,“ řekl **generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík** a dodal: „Jde o jednoduchý princip, díky němuž se voda z řeky dostane do soustavy kanálů v luzích. Při vyšších průtocích vody v Dyji se dají zvednout klapky a voda začne zaplavovat stávající náпустné objekty. Pokud hladina naopak klesne, můžeme požádat Povodí Moravy o navýšení odtoku vody z novomlýnské přehrady, a pak ji pomocí stavidel zadržet“.

„Dosud jsme pro podporu vodního režimu lužních lesů strádajících nedostatkem vody prováděli tak zvané povodňování, kdy jsme v jarním období krátkodobě výrazně navýšili odtok z Nových Mlýnů. Do lužních lesů se však dostal jen zlomek z celkového množství vody, které jsme takto vypustili. Budovaný jez na Dyji umožní zvýšení hladiny řeky přímo u nátoky do lužního lesa a jeho zavodnění bez nutnosti několikanásobného zvýšeného odtoku z nádrže. Akumulovaný objem vody v nádrži tak budeme moci efektivněji využít v kritických letních měsících, kdy se sucho projevuje na jižní Moravě nejvíce. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ uvedl **generální ředitel státního podniku Povodí Moravy David Fína**.

Práce na samotném jezu ovlivnily zejména loňské vysoké stavy vody v Dyji, včetně těch povodňových. Aktuálně jsou dokončené betonáže jezového tělesa, středového a pravobřežního pilíře včetně migrační propusti. Vyrobené jsou i dvě technicky unikátní 23 metrů dlouhé klapky. Každá z nich váží 35 tun. „První teď osazujeme. Následně s ní bude možné samostatně manipulovat. Druhou klapku osadíme na podzim příštího roku a v letech 2027 a 2028 počítáme se zkušebním provozem jezu. Klapky budou po většinu roku sklopené u dna a za běžných průtoků je v řece ani nezaznamenáte. Zajistíme tak kontinuitu vodního toku i jeho migrační prostupnost. Během případného záměrného povodňování klapky zvedneme o 2,3 metry a s nimi i hladinu řeky nad jezem. Do území Soutoku tak bude možné napustit za deset či dvanáct dnů až deset milionů metrů krychlových vody,“ uzavřel téma **Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů ČR**.

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesy-cr.cz

<https://lesy-cr.cz/tiskova-zprava/prvni-klapka-na-dyji-se-nefilmuje-lesy-cr-tam-buduji-jez>