

Izvajanje del na brežini kanala Svetega Jerneja v Sečovljah

18.5.2026 - | gov.si

Na levi brežini kanala Svetega Jerneja v Sečovljah, gorvodno in dolvodno od vhoda v Sečoveljske soline, potekajo vzdrževalna dela v javno korist na območju v skupni dolžini približno 2.400 metrov. Namen izvedenih ukrepov je izboljšanje poplavne varnosti območja, zaščita obstoječe vodne infrastrukture ter preprečevanje nadaljnjega vpliva erozije morja na nasipe in zidove ob kanalu.

Dela so bila izvedena na več lokacijah, med drugim na visokomorskih nasipih v Sečovljah, na območju Dragonje s pritoki gorvodno od solin ter na območju kanala Sv. Jerneja, kjer se dela izvajajo fazno že od leta 2022.

Sanacija nasipa in ureditev kolesarske poti

Prvi sklop del, ki je bil zaključen konec marca letos, je potekal gorvodno od vhoda v Sečoveljske soline. Projekt je obsegal sanacijo leve brežine kanala Sv. Jerneja med kilometroma 1+794 in 3+925. Vrednost izvedenih del znaša 1.779.555 evrov z DDV.

Obravnavano območje je bilo razdeljeno na dva odseka:

- Odsek E1 v dolžini 254 metrov, ki se začne v km 1+794, zajema območje dolvodno od mostu pri vhodu v Sečoveljske soline. Na tem delu je bila izvedena izgradnja novega (30m) zidu ter nadvišanje zemeljskega nasipa.
- Odsek E2 v dolžini 2.125 metrov, ki se začne v stacionaži 2+028, zajema območje gorvodno od mostu. Izvedena so bila popravila in nadvišanje obstoječega zemeljskega nasipa, po katerem poteka kolesarska pot. Obnovljena je bila tudi sama kolesarska pot z izvedbo spodnjega ustroja, nosilne plasti in protiprašne zaščite.

Nasip je bil v povprečju nadvišan za približno 50 centimetrov, kar zagotavlja boljšo zaščito pred prelivanjem morja v solinska polja ob visokih plimah. Dolvodno od vhoda v Sečoveljske soline je bilo saniranih približno 254 metrov nasipa ter 30 metrov zidu.

Rekonstrukcija zidu na levi brežini

Trenutno na območju še poteka rekonstrukcija zidu dolvodno od vhoda v soline na levi brežini kanala Sv. Jerneja. Gre za približno 205 metrov dolg odsek, kjer je predvidena izvedba armiranobetonskega temelja širine 2,30 metra in debeline 0,60 metra. Zid se gradi postopoma po posameznih kampadah. Betoniranje se izvaja z betonom, odpornim na morsko vodo. Nad temeljem bo izveden masiven betonski zid debeline 0,60 metra, obložen z lokalnim kamnom. Nad zidom je predvidena še obnova obstoječega zemeljskega nasipa. Vrednost teh del znaša 1.188.627 evrov z DDV.

Večja zaščita Sečoveljskih solin

Sanacija leve brežine kanala Sv. Jerneja bo izboljšala zaščito območja Sečoveljskih solin pred

vdiranjem morske vode ter povečuje varnost poti ob kanalu. Ob visokih plimah in povečanih pretokih potoka Jernej je obstoječim nasipom grozilo prelivanje in poškodovanje, zato nadvišanje nasipov predstavlja pomemben ukrep za dolgoročno zaščito tega območja.

Pogovor s predstojnico sektorja območij jadranskih rek z morjem na Direkciji RS za vode, Ines Klinkon, o izvedenih delih na območju Sečoveljskih solin, si lahko ogledate na naslednji povezavi.

<https://www.gov.si/novice/2026-05-18-izvajanje-del-na-brezini-kanala-svetega-jerneja-v-secovljah>