

Dela na ureditvi Savinje med Ločico in Malimi Braslovčami potekajo skladno s terminskim načrtom

15.6.2026 - | gov.si

Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru operacije »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - 1. sklop« nadaljuje z izvajanjem obsežnih vodnogospodarskih ureditev na odseku reke Savinje od Grobeljskega mostu v Ločici do Malih Braslovč, ki predstavlja del območja DPN Ločica - Letuš.

Gre za enega izmed pomembnih ukrepov na porečju Savinje, s katerim Direkcija Republike Slovenije za vode sistematično izvaja dolgoročne rešitve za zmanjševanje poplavne ogroženosti območij ob reki.

Dela, katerih vrednost po gradbeni pogodbi znaša približno 17,3 milijona evrov izvajata vodilni partner NIVO EKO d.o.o. in partner HIDROTEHNIK d.o.o. in potekajo skladno z zastavljenim terminskim načrtom. Zaključek pogodbenih obveznosti je predviden do konca februarja 2027.

Dela potekajo skladno s terminskim načrtom. Izvajanje ukrepov v skladu z načrtovano dinamiko potrjuje postopno uresničevanje pomembnega projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečju Savinje.

Na odseku Savinje med Malimi Braslovčami in Ločico ob Savinji se izvajajo ureditve na več kot 7 kilometrov dolgem odseku reke Savinje in na približno 1,8 kilometra dolgem odseku razbremenilnika Ložnice. Ukrepi vključujejo razširitve struge, oblikovanje novih brežin, aktivacijo in odstranitev prodišč, gradnjo novih nasipov ter sanacijo in nadvišanje obstoječih nasipov. Izvajajo se tudi utrditve brežin s sistemi kaštnih jezbic ter gradnja šestih stabilizacijskih pragov z ribjimi stezami.

Na terenu so že vidni pomembni rezultati izvedenih ureditev. Zaključena so dela od, vključno z uvajalnim nasipom Male Braslovče, do Topovelj, prav tako so zaključena dela na Podvinski in Letuški strugi. Trenutno glavnina del poteka na odsekih 2 in 1, na območju Orle vasi, Brega pri Polzeli ter Ločice ob Savinji, hkrati pa potekajo tudi pripravljalna dela na Ložnici.

Ukrepi vključujejo razširitve struge, oblikovanje novih brežin, aktivacijo in odstranitev prodišč, gradnjo novih nasipov ter sanacijo in nadvišanje obstoječih nasipov.

Izvajanje ukrepov v skladu z načrtovano dinamiko potrjuje postopno uresničevanje pomembnega projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečju Savinje. Direkcija Republike Slovenije za vode z nadaljevanjem del sistematično uresničuje dolgoročne rešitve za bolj odporno in urejeno vodno okolje ter zmanjševanje poplavne ogroženosti prebivalcev, naselij, infrastrukture in gospodarskih dejavnosti.

Operacija »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - 1. sklop« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Skupna višina sredstev za izvedbo operacije znaša 27,5 milijona evrov, od tega je upravičenih stroškov, ki so sofinancirani s strani ESRR 22,9 milijona evrov. Obdobje izvajanja operacije traja do 31. decembra

2028.

<https://www.gov.si/novice/2026-06-15-dela-na-ureditvi-savinje-med-locico-in-malimi-braslovcami-pote-kajo-skladno-s-terminkim-nacrtom>