

Jez Šargoun u Litovle už plní protipovodňovou funkci, pokračuje stavba rybího přechodu

29.7.2026 - | Povodí Moravy

Rekonstrukce jezu Šargoun na Malé Vodě u Litovle vstupuje do své závěrečné fáze. Stavba, kterou Povodí Moravy zahájilo v září loňského roku, již plní svou protipovodňovou funkci a současně zde pokračují práce na rybím přechodu, který umožní bezpečnou migraci ryb a významně zlepší ekologickou prostupnost tohoto bočního ramene řeky Moravy.

V září 2024 jez poškodila povodeň, součástí projektu tak byla kompletní demolice původního pevného jezu, který byl ve špatném technickém stavu. Na jeho místě vznikla nová železobetonová konstrukce s pohyblivým vakovým uzávěrem. Ten lze při zvýšených průtocích zcela vyhradit, čímž je zajištěno bezpečné převedení povodňových průtoků. Rekonstrukce je součástí komplexního systému protipovodňové ochrany města Litovle. *„Dokončením nové jezové konstrukce jsme dosáhli důležitého milníku celé stavby. Jez je již nyní připraven k bezpečnému převádění povodňových průtoků a zároveň pokračujeme v budování rybího přechodu, který významně zlepší podmínky pro migraci ryb. Stavba tak přináší nejen vyšší bezpečnost pro obyvatele Litovle, ale také významný přínos pro život v řece,“* uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

V polovině července byl tok úspěšně převeden zpět na novou jezovou konstrukci a nyní se stavební práce soustředí především na pravý břeh, kde vzniká nový rybí přechod. Přechod bude tvořen střídáním kamenných brodů a tůní, bude dlouhý přes 43 metrů a umožní rybám i dalším vodním živočichům překonávat dvoumetrový výškový rozdíl. Jeho výstavba potrvá ještě zhruba dva a půl měsíce.

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a proto jsou všechny práce prováděny v úzké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, správou CHKO Litovelské Pomoraví i vodoprávním úřadem. Nad průběhem stavby po celou dobu dohlíží odborný biologický dozor. *„Díky vhodně zvolenému technologickému postupu se dosud podařilo realizovat stavební práce bez dlouhodobého snížení hladiny nad jezem, a nebyl tak narušen místní vodní ekosystém,“* dodal Fína.

Celkové náklady na rekonstrukci činí 63,6 mil. Kč a jsou hrazeny z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí 2021–2027 (rybí přechod) a dotačního programu Ministerstva zemědělství (rekonstrukce jezu Šargoun). Dokončení prací je plánováno letos v říjnu.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/jez-sargoun-u-litovle-uz-plni-protipovodnovou-funkci-po-kracuje-stavba-rybiho-prechodu>