

ČEZ v Dukovanech spustil druhý výrobní blok

22.7.2023 - Jiří Bezděk | Skupina ČEZ

V průběhu uplynulých tří týdnů technici vyměnili více než čtyři desítky klapek s částečnou výměnou kabelů a dalšího zařízení, která jsou společná pro první i druhý výrobní blok.

Práce probíhaly v sacích jímkách centrální čerpací stanice, na potrubí cirkulační, technické a požární vody, ve strojovně, i na technologii vnějších objektů.

"Jaderné elektrárny jsou klíčové bezemisní zdroje a souběhu odstávek se snažíme vyhnout. V tomto případě jsme pro práce na zařízení společném pro oba bloky využili období s nižší spotřebou elektřiny," vysvětluje člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Údržbou prošel také systém cirkulační chladicí vody, který odvádí zbytkové teplo od turbín do chladicích věží a zařízení na přívodu surové vody do elektrárny. **„Všechny plánované servisní práce jsme v rámci odstávky, která byla rozsahem prací nejnáročnější od roku 2011, úspěšně zvládli. Nyní se soustředíme na dokončení prací a následné kontroly a testy zařízení prvního bloku,"** řekl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Řízenou štěpnou reakci operátoři v reaktoru 2. výrobního bloku obnovili už ve pátek ráno. Čistou bezemisní energii začal blok dodávat v 0:04 hodin po připojení turbosoustrojí TG 21 do přenosové sítě. Druhé turbosoustrojí TG 22 operátoři úspěšně připojili v 8:54 hodin. Nyní pokračují v předepsaných kontrolách a testech při postupném zvyšování výkonu, které by měly potvrdit řádný stav zařízení. Plného výkonu by měl blok dosáhnout v první polovině příštího týdne.

<https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-v-dukovanech-spustil-druhy-vyrobní-blok-179645>