

Na vodním díle Jesenice zpevňujeme břehy na pěti lokalitách

25.1.2024 - | Povodí Ohře

Na vodním díle Jesenice zajišťujeme břehy proti abrazivním procesům, tedy jejich mechanickému rozrušování, které je způsobeno především vlivem vlnění hladiny v nádrži. Břehy opevňujeme na pěti úsecích lomovým kamenem při snížené hladině o 1,4 metru oproti běžné zimní úrovni. Ukončení prací v hodnotě 45 mil. Kč bez DPH plánujeme v červenci 2024.



Protiabrazivní opatření provádíme v pěti dílčích úsecích o celkové délce 585 metrů. Jedná se o lokality, na nichž je ohrožena stabilita břehů a pozemků přímo sousedících s pozemkem vodní nádrže. Břehy opevňujeme lomovým kamenem - čedičem, s minimálním průměrem 60 cm, kterého celkem položíme více než 4000 m³. Pro realizaci této akce bylo nutné vybudovat staveništní komunikace o šířce 4 metrů, které volně navazují na opevnění. V úseku opevnění břehů bude komunikace zachována jako jeho součást a jejím cílem bude chránit patu samotného opevnění břehů. V rámci stavby budeme také provádět terénní úpravy s následným osetím.

Stavební práce, které jsme zahájili v prosinci 2022, probíhají především v zimních měsících při snížené hladině o 3 metry oproti letní úrovni a 1,4 metru oproti zimní úrovni. Během první etapy (prosinec 2022 - duben 2023) jsme provedli opatření na dvou lokalitách: Podhrad - Velká Všeboř a v Jesenické zátocce. Stihli jsme také přípravné práce typu kácení zeleně a instalaci ocelových štětovic na dalších lokalitách. Aktuálně opevňujeme břehy mezi hotelem Ronak a kempem Karel, u chatové kolonie Třešňovka a v zátocce Mechová. Současně s tím probíhají dokončovací práce na již realizovaných úsecích.

Zhotovitelem akce za 45 mil. Kč bez DPH je společnost ALGON, a.s.