

V Otvicích zahájíme opravu potrubí bezvýkopovou metodou

29.1.2024 - | Povodí Ohře

V první polovině března zahájíme opravu potrubí, které slouží k napouštění Velkého otvického rybníka, bezvýkopovou metodou, tzv. vyvložkováním. Práce budou probíhat ve třech etapách a ukončení předpokládáme nejpozději v říjnu 2024. Zhotovitelem opravy za 19,86 mil. Kč bez DPH je společnost ZEPRIS s.r.o.



V uplynulých letech prošly rekonstrukcí dva úseky potrubí. Nyní v rámci stavby dojde k opravě zbývajících částí, které budou rozděleny do tří etap. Ocelové potrubí uložené v zemi vyvložkujeme bezvýkopovou technologií za pomoci vtažení sanačního rukávce do potrubí ze startovacích jam a lomových úseků v trase potrubí.

Dále obnovíme technologické vybavení armaturních šachet u silnice I/13 a osinkocementové trubky vyvložkujeme polyetylenovým potrubím. Potrubí neobnažíme v celé své trase, ale pouze v lomových bodech, jeho trasa uložení se tedy nemění.

V prosinci minulého roku probíhaly přípravné práce, během nichž jsme káceli zeleň v místech lomových bodů potrubí. Na konci března 2024 proto provedeme náhradní výsadbu pěti kusů stromů (dvě jedle korejské a tři javory babyka) s následnou tříletou pěstební péčí.

Během první etapy (úsek číslo 1), která bude probíhat přibližně od první poloviny března do začátku května tohoto roku, dojde k mírným dopravním omezením a částečnému uzavření parkoviště u domů s číslem popisným 4793 a 4794 v ulici 17. listopadu. Proto místní obyvatele prosíme o trpělivost. O průběhu prací budeme informovat na [Xku](#), [Facebooku](#) a [Instagramu](#).