

V Ervěnickém koridoru vrátíme zatrubněnou řeku Bílinu do přírodního koryta

3.9.2024 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

U Vysoké Pece na Chomutovsku plánujeme odstranit stávající konstrukce přeložky řeky Bíliny a vrátit vodní tok do přírodě blízkého otevřeného koryta v úseku dlouhém 4,7 km. Ke stavbě, která je nyní v přípravě, jsme získali pravomocné stavební povolení a v listopadu plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele.



Přeložka vodního toku Bílina po Ervěnickém koridoru byla vybudována v 80. letech 20. století v rámci důlní činnosti. Potrubí prochází pravidelnou technicko-bezpečnostní kontrolou, která ukázala, že konstrukce je na konci své životnosti. Stavbu provedeme také z důvodu navrácení toku do přírodě blízkého stavu v podobě vybudování nového zemního meandrovitého koryta s tůňemi, dojde k prodloužení trasy toku, snížení sklonu dna a budou navržena opatření pro zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy.

V červnu jsme provedli zkoušku těsnosti nouzového koryta a na základě výsledků vybereme nejvhodnější variantu pro dočasný převod vody v průběhu realizace stavby. Před zahájením realizace stavby zajistíme další monitorovací vrty pro sledování stability silničního tělesa a celé výsypky. Průběžně již dochází k odstraňování provozní panelové cesty mezi potrubím. Betonové panely z této cesty využijeme v rámci jiných akcí.

Stavební práce na revitalizaci řeky Bíliny v zatrubněné části plánujeme zahájit v první polovině roku 2025 a dokončit do konce roku 2027. Předpokládaná cena akce se nyní pohybuje kolem 117 mil. Kč.

Nyní jsme v počátcích geotechnického a hydrologického monitoringu, na kterých plánujeme spolupracovat se zástupci vysokých škol např. ČZÚ a ČVÚT, s nimiž budeme sledovat vývoj této lokality. V rámci plánovaného biologického monitoringu byl již zpracován biologický průzkum.