

Balvanitý skluz zajistí migrační prostupnost řeky Dřevnice

22.1.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci stupně na řece Dřevnici v Malenovicích. Původní konstrukci nahradil balvanitý skluz s rybochodem, který umožní přirozený pohyb ryb a vodních živočichů. Nyní bude následovat roční monitoring funkčnosti rybího přechodu. Práce trvaly sedm měsíců a vyžádaly si náklady ve výši 16 mil. Kč.

Povodí Moravy dokončilo další z projektů migračního zprůchodnění příčných staveb na tocích. Původní stupeň na řece Dřevnici v Malenovicích u Zlína nahradil migračně prostupný balvanitý skluz. *„Nově postavený balvanitý skluz zajistí stabilizaci koryta a bezpečné převedení povodňových průtoků. Migrační prostupnost je pak řešena umístěním rybochodu do střední části skluzu tvořeném odpočinkovými tůňmi a přehrázkami, které zaručí minimální výšku hladiny,”* popisuje funkce stavby generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Celková délka skluzu je 33 m a šířka 16 m, z čehož samotný rybochod tvoří koryto široké 6 m. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2024 a dokončeny v lednu 2025. Od února bude následovat roční monitoring funkčnosti rybího přechodu.

Finanční náklady ve výši 16,2 mil. Kč byly hrazeny Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Povodí Moravy se věnuje migračnímu zprůchodnění příčných staveb na tocích dlouhodobě. Na několika úsecích toků již byly práce provedeny, na dalších místech jsou připravovány. *„V současnosti probíhají obdobné stavební práce na řece Jihlavě, kde rekonstrukcí Konvalinkova jezu zajistíme nový migračně prostupný úsek v délce 4,5 km. V nedávné době jsme také dokončili několik rybích přechodů například u jezu Hranice na řece Bečvě nebo u jezu Nedakonice na řece Moravě a aktuálně připravujeme migrační zprůchodnění jezu Zvole na Moravské Sázavě nebo jezu Rajhrad na řece Svratce,”* doplňuje Gargulák.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/balvanity-skluz-zajisti-migracni-prostupnost-reky-drevnice>