

# Balvanitý skluz zajistí migrační prostupnost řeky Dřevnice

22.1.2025 - | Povodí Moravy

**Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci stupně na řece Dřevnici v Malenovicích. Původní konstrukci nahradil balvanitý skluz s rybochodem, který umožní přirozený pohyb ryb a vodních živočichů. Nyní bude následovat roční monitoring funkčnosti rybího přechodu. Práce trvaly sedm měsíců a vyžádaly si náklady ve výši 16 mil. Kč.**

Povodí Moravy dokončilo další z projektů migračního zprůchodnění příčných staveb na tocích. Původní stupeň na řece Dřevnici v Malenovicích u Zlína nahradil migračně prostupný balvanitý skluz. „Nově postavený balvanitý skluz zajistí stabilizaci koryta a bezpečné převedení povodňových průtoků. Migrační prostupnost je pak řešena umístěním rybochodu do střední části skluzu tvořeném odpočinkovými túněmi a přehrážkami, které zaručí minimální výšku hladiny,“ popisuje funkce stavby generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Celková délka skluzu je 33 m a šířka 16 m, z čehož samotný rybochod tvoří koryto široké 6 m. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2024 a dokončeny v lednu 2025. Od února bude následovat roční monitoring funkčnosti rybího přechodu.

Finanční náklady ve výši 16,2 mil. Kč byly hrazeny Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Povodí Moravy se věnuje migračnímu zprůchodnění příčných staveb na tocích dlouhodobě. Na několika úsecích toků již byly práce provedeny, na dalších místech jsou připravovány. „V současnosti probíhají obdobné stavební práce na řece Jihlavě, kde rekonstrukcí Konvalinkova jezu zajistíme nový migračně prostupný úsek v délce 4,5 km. V nedávné době jsme také dokončili několik rybích přechodů například u jezu Hranice na řece Bečvě nebo u jezu Nedakonice na řece Moravě a aktuálně připravujeme migrační zprůchodnění jezu Zvole na Moravské Sázavě nebo jezu Rajhrad na řece Svatce,“ doplňuje Gargulák.

<http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/balvanity-skluz-zajisti-migracni-prostupnost-reky-drevnice>