

Práce na přestavbě jezu Zvole na Moravské Sázavě finišují

10.3.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy v nejbližších dnech dokončí rekonstrukci jezu Zvole na Moravské Sázavě u Zábřehu. Přestavbou původního jezu na balvanitý skluz umožní migraci pro široké spektrum vodních živočichů Moravské Sázavy. Součástí projektu je i monitoring funkčnosti nového skluzu. Rekonstrukce začala v únoru loňského roku a vyžádala si náklady ve výši 16 mil. Kč.

Cílem projektu je odstranění migrační překážky v podobě původního jezu a vybudování 50 metrů dlouhého balvanitého skluzu. Ten tvoří vyskládané kameny s minimální výškou jeden metr a minimální hmotností 1 000 kg. Skluz je navržen tak, aby sloužil k migraci ryb i v období s nižšími průtoky.

Stavební práce na Moravské Sázavě začaly loni v únoru. *„Hlavní část prací je hotová, v současné době probíhají dokončovací práce na úpravě terénu. Kompletní dokončení předpokládáme začátkem dubna. Práce komplikovaly vysoké průtoky v Moravské Sázavě během podzimních a zimních měsíců. Stavba byla několikrát zaplavena, nejvíce při zářijových povodních,“* říká generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Na stavební práce teď naváže roční monitoring funkčnosti rybího přechodu, který se začal připravovat minulý týden. *„Instalovaly se čtecí brány na oba konce přechodu, kde můžeme sledovat množství ryb, které rybím přechodem migrují,“* dodává Fína.

Povodí Moravy se věnuje migračnímu zprůchodnění příčných staveb na tocích dlouhodobě. V současnosti probíhají obdobné stavební práce na řece Jihlavě, kde se rekonstrukcí Konvalinkova jezu zajistí nový migračně prostupný úsek v délce 4,5 km. V nedávné době Povodí Moravy dokončilo několik rybích přechodů například u jezu Hranice na řece Bečvě, na řece Dřevnici v Malenovicích nebo u jezu Nedakonice na řece Moravě.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/prace-na-prestavbe-jezu-zvole-na-moravske-sazave-finis-uji>