

Generální oprava Lanové dráhy na Větruši

18.3.2025 - | Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - V období od 3. března do 27. dubna roku 2025 dochází k významné a dlouhodobě plánované generální opravě Lanové dráhy, která se uskutečňuje po patnácti letech jejího provozu.

Tato oprava je nezbytnou součástí pravidelné údržby a modernizace zařízení, která zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a efektivní provoz v budoucích letech. Generální oprava zahrnuje celou řadu technických úkonů a kroků, které vyžadují pečlivou přípravu a spolupráci specializovaných firem. Oprava bude probíhat ve stanoveném období na několika úrovních a bude zahrnovat rozsáhlé práce jak v dolní, tak horní stanici Lanové dráhy, stejně jako na jednotlivých přepravních komponentech.

Práce na generální opravě byly zahájeny ve večerních hodinách dne 2. března 2025 a pokračovaly přes noc až do časných ranních hodin následujícího dne, 3. března 2025. Prvním krokem v tomto náročném procesu byla demontáž obou kabin Lanové dráhy, které byly odmontovány v dolní stanici za pomoci speciálního velkého jeřábu. Tento jeřáb, jehož nasazení vyžadovalo detailní přípravu a koordinaci, umožnil bezpečné sejmutí kabin z lan. Po samotné demontáži byly kabiny pečlivě naloženy na nízkoložní návěs. Tento proces byl řízen s maximální precizností a za přísných bezpečnostních opatření. Následně byly obě kabiny převezeny do specializované společnosti SNOWTECH, která se zaměřuje na komplexní servis a modernizaci zařízení tohoto typu. V průběhu těchto prací došlo k záboru části komunikace Malá Hradební a přilehlého chodníku v blízkosti obchodního centra Forum. K zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v této oblasti byla zajištěna spolupráce s Městskou policií, která dohlížela na hladký průběh prací a bezpečný pohyb chodců i vozidel.

Další etapa prací proběhla dne 7. března 2025, kdy byly zahájeny technicky náročné úkony v horní stanici Lanové dráhy. Od ranních hodin, konkrétně od 8:00, byla provedena demontáž motorů a převodovek, které tvoří klíčovou součást pohonu lanovky. Stejně jako při demontáži kabin byl i zde využit velký jeřáb, který zajistil bezpečné sejmutí těžkých komponentů. Po demontáži byly tyto díly naloženy na nákladní automobil, který zajistil jejich přepravu do specializovaného servisu v Plzni. Zde proběhne jejich detailní kontrola, diagnostika a následná repase, která zajistí jejich plnou funkčnost. V souvislosti s touto etapou prací došlo k záboru parkoviště v blízkosti horní stanice Lanové dráhy a také záboru přístupových cest vedoucích k lanovce. Tato opatření byla nezbytná pro zajištění bezpečnosti pracovníků i veřejnosti a umožnila efektivní manipulaci s těžkou technikou.

Generální oprava Lanové dráhy představuje komplexní proces, který vyžaduje úzkou spolupráci všech zúčastněných subjektů, včetně technických týmů, dopravních specialistů a městských orgánů. Každý krok je pečlivě naplánován a proveden s ohledem na bezpečnost, přesnost a minimalizaci dopadů na okolí. Tento projekt je nezbytný pro dlouhodobé udržení vysokého standardu provozu Lanové dráhy, která je klíčovým dopravním i turistickým prvkem v regionu. Oprava tak nejen zajistí bezpečný a plynulý provoz v následujících letech, ale zároveň přispěje k modernizaci zařízení a zvýšení komfortu pro všechny uživatele.

V následujících týdnech budou pokračovat práce na dalších částech zařízení, včetně kontroly lan a dalších technických prvků. Děkujeme všem obyvatelům a návštěvníkům za trpělivost a pochopení během probíhající generální opravy.

<https://dpmul.cz/o-nas/tiskove-zpravy/generalni-oprava-lanove-drahy-na-vetrusi>