

Oprava dálnice D11 u Poděbrad dokončena

10.7.2025 - | Skanska

Stavební akci jsme zahájili 18. května a harmonogram zahrnoval práce na 37 dní, tedy do 24. června. Šlo o opravu jízdního pásu konkrétně mezi km 36,7 - 40,2. Podle posledního sčítání tudy každý den projede v průměru na 40 tisíc vozidel z toho těžká nákladní doprava tvoří až 40 %.

„Původní cementobetonový kryt překrytý mikrokobercem byl postižen plošným rozpadem nebo korozí povrchu. Povrch byl v těchto místech nerovný s lokálními výtluky. Vozovka vykazovala velké množství podélných i příčných trhlin a místy byly citelné vyjeté koleje,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Oprava spočívala v odstranění původní vozovky a jejím nahrazení novými asfaltovými hutněnými vrstvami. Na všech větvích mimoúrovňové křižovatky Kluk byla provedena výměna asfaltových vrstev.

„Nasadili jsme postupně 7 fréz naráz, abychom práce co nejvíce urychlili. Postupně jsme odstranili starou vozovku až do hloubky 27 cm, zrecyklovali původní podkladní vrstvy a položili ve čtyřech vrstvách kompletně nový asfaltový kryt. Pracovali jsme 7 dní v týdnu, záleželo nám na tom, aby omezení provozu bylo co nejmenší,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí Skanska Tomáš Chrbolka.

Po celou dobu prací byla doprava omezena pouze částečně, vedena 2/2 zúženými jízdními pruhy. Tedy jak ve směru na Prahu, tak ve směru na Hradec Králové byly řidičům stále k dispozici 2 jízdní pruhy. V místě zúžení byla pouze snížena rychlost na 80 km/h maximálně. Od neděle 22. června je místo opravy bez jakéhokoli omezení provozu.

- WhatsApp Image 2025-06-22 at 11.58.20 (3)
- 20250518_153704
- 20250518_153822
- WhatsApp Image 2025-06-18 at 17.38.05 (6)
- WhatsApp Image 2025-06-22 at 11.58.20 (1)

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Head of External Affairs
+420 725 628 760
Kontakt Ondřej Šuch Mgr.

<https://www.skanska.cz/kdo-jsme/media/archiv-tiskovych-zprav/300590/Oprava-dalnice-D11-u-Podebrad-dokoncena>