

Původní stupeň v Rajnochovicích nahradil migračně prostupný balvanitý skluz

4.8.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy aktuálně dokončilo stavbu balvanitého skluzu na řece Juhyni v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Skluz tvořený balvany a zakončený tůní umožní přirozený pohyb ryb a vodních živočichů. Celkové náklady na stavbu činily téměř 1 mil. Kč.

Povodí Moravy dokončilo další z projektů migračního zprůchodnění příčných staveb na tocích. Původní stupeň na řece Juhyni v Rajnochovicích nahradil migračně prostupný balvanitý skluz. Skluzová plocha je tvořena volně loženými balvany těsně za sebou, čímž vznikl přirozený rybochod s provzdušněným vodním proudem. *„Původně se mělo jednat pouze o opravu stupně, ale při přípravě projektu jsme se dohodli s CHKO Beskydy, že se stupeň přebuduje na balvanitý skluz, aby byla obnovena migrační průchodnost vodního toku Juhyně,“* vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Balvanitý skluz je zakončen tůní, která bude sloužit jako útočiště pro ryby v době sucha a nízkých průtoků.

Stavební práce měly původně začít již na začátku května, ale z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů jako je čolek karpatský, mlok skvrnitý nebo vranka obecná se termín stavby o měsíc posunul. Realizace tak začala na začátku června a trvala do poloviny července. Náklady ve výši téměř 1 mil. Kč financovalo Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Povodí Moravy se věnuje migračnímu zprůchodnění příčných staveb na tocích dlouhodobě. Na několika úsecích toků již byly práce provedeny, na dalších místech jsou připravovány. *„V nedávné době jsme dokončili několik podobných staveb například u jezu Zvole na Moravské Sázavě, na řece Jihlavě v Lukách nad Jihlavou nebo na řece Dřevnici v Malenovicích,“* doplňuje Fína.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/puvodni-stupen-v-rajnochovicich-nahradil-migracne-prostupny-balvanity-skluz>