

Hranický jez projde pravidelnou kontrolou

26.8.2025 - | Povodí Moravy

Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude v příštím týdnu vypuštěna. Povodí Moravy provede kvůli plánované údržbě pohyblivého jezu včetně nadjezí pravidelnou srážku. Vodohospodáři zahájí vypouštění jezu v pondělí 1. září.

Povodí Moravy provede ve dnech 1. – 7. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Vypuštění zdrže se provádí každoročně, a to z důvodu pravidelné údržby a kontroly jezových segmentů, klapek a vyčištění odvodňovacích kanálů, včetně sběrných studní ochranných hrází nad jezem. *„Současně budeme zaměřovat koryto řeky Bečvy v nadjezí kvůli nánosům vytvořených po povodni v září loňského roku a posuzovat, zda ovlivňují průtočnou kapacitu koryta,”* řekl generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Vypuštěná jezová zdrž také umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je jinak v průběhu celého roku zatopené vzdutou hladinou vody. Po provedení prací bude srážka na jezu ukončena a bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění jezové zdrže.

Vypouštění zdrže začíná každoročně první pondělí měsíce září od 8 hod. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky. Každoroční srážka probíhá dle platného manipulačního řádu jezu Hranice. Vypuštění zdrže bude probíhat pod biologickým dohledem a v součinnosti s Českým rybářským svazem.

Jez v Hranicích prošel v předchozích letech rozsáhlou rekonstrukcí, která spočívala v rozšíření jezu o jedno jezové pole a vybudování téměř 150 metrů dlouhého rybího přechodu. Ten byl v loňském roce poškozen během zářijových povodní a v současné době probíhá jeho oprava. *„Během povodní bylo poškozeno stavidlo na vtoku do rybochodu. Nyní probíhá výroba tohoto uzávěru a předpokládané dokončení opravy je letos v listopadu,”* dodal Fína.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/hranicky-jez-projde-pravidelnou-kontrolou>