

Rekonstrukce nádrže Hubenov zvýší bezpečnost vodního díla za povodní

29.8.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy provádí rekonstrukci vodního díla Hubenov, které zásobuje přibližně 70 tisíc obyvatel Jihlavska včetně krajského města Jihlavy pitnou vodou. Rekonstrukce zlepší protipovodňovou funkci, zvýší bezpečnost vodního díla za povodní a zároveň umožní bezpečné užívání tohoto vodního zdroje. Práce probíhají bez zpoždění, stávající úroveň napuštění nádrže zaručuje bezpečnost i dostatek vody k vodárenskému využití. Stavební práce začaly v březnu 2025 a ukončeny budou v prosinci 2026. Náklady jsou vyčísleny na 71,6 mil. Kč.

Modernizace vodárenské nádrže Hubenov na Maršovském potoce, kterou Povodí Moravy zahájilo v březnu 2025, zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně (cca 75 m³/s) a do budoucna zvýší úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla. *„Na základě posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní jsme přistoupili k rekonstrukci koruny hráze a zejména těsnicího jádra a vlnolamu. Těsnící jádro bude dosypáno až o 20 cm a zajištěno pomocí těsnící fólie, která bude zavedena až k vlnolamu. Zároveň bude prodloužen vlnolam na levém břehu hráze v délce 25 m tak, aby nedošlo k přelití hráze v průběhu extrémní povodně,“* popisuje generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Součástí modernizace je také sanace betonových konstrukcí odpadní a komunikační chodby, injektáž průsaků v chodbách, úprava a doplnění měřících bodů technicko-bezpečnostního dohledu, instalace kamerového systému a finální dokončení povrchu koruny hráze.

Po dobu rekonstrukce je hladina v nádrži snížena tak, aby retenční prostor nádrže poskytl dostatečnou ochranu pro zachycení případné povodně a zároveň bylo zajištěno dostatečné množství pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. *„Sanace návodního líce hráze je prováděna v úrovni nejčastějšího kolísání hladiny, tedy od kóty 521,08 po 522,08 m n.m., což představuje cílené snížení zásobní hladiny vody v nádrži přibližně o 1,5 metru. Toto snížení neovlivňuje odběr vody pro skupinový vodovod, který je po celou dobu zachován v plném rozsahu,“* doplňuje generální ředitel Fína.

Práce postupují bez zpoždění a podle schváleného harmonogramu. *„Aktuálně je připraven podkladní beton pro základ vlnolamu a postupně tak probíhá jeho výměna a instalace. Vlnolam bude dokončen společně s navýšením těsnicího jádra a opravou návodního opevnění v průběhu příštího měsíce a následně tak již bude možné z pohledu stavby navýšit hladinu vody v nádrži. Naplnění vodního díla až na maximální zásobní hladinu však bude záviset na hydrologické situaci, tedy množství přitékající vody do nádrže“* dodává Fína. Přítok vody do nádrže pomáhají navyšovat dva přivaděče – Jedlovský a Jiřínský. Povodí Moravy v posledních letech oba přivaděče zrekonstruovalo, aby zabránilo únikům vody a také vnosu znečištění z okolních pozemků do nádrže.

Celkové investiční náklady na rekonstrukci jsou 71,6 mil. Kč. Financování je zajištěno prostřednictvím dotace z Programu Ministerstva zemědělství „Podpora před povodněmi V“ ve výši 48,9 mil. Kč a vlastních prostředků státního podniku Povodí Moravy.

„Bezpečnost obyvatel i spolehlivé zásobování pitnou vodou patří mezi naše priority. Proto podporujeme rekonstrukce klíčových vodních děl, mezi které patří i Hubenov. Díky modernizaci bude vodní nádrž schopna bezpečně převést i extrémní povodně a současně zajistí dlouhodobě spolehlivý provoz i kvalitní vodu pro desítky tisíc lidí. Velmi oceňuji, že Povodí Moravy zvládá práce podle harmonogramu a také to, že se i během rekonstrukce lidé mohou spolehnout na plný přísun pitné

vody," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Rekonstrukce byla zahájena v březnu 2025 a předpokládaným termínem dokončení je prosinec 2026.

Povodí Moravy postupně provádí rekonstrukce a modernizace i dalších významných vodních děl. V předchozích letech bylo podobným způsobem zrekonstruováno například VD Letovice, VD Boskovice, VD Koryčany nebo VD Opatovice.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/rekonstrukce-nadrze-hubenov-zvysi-bezpecnost-vodniho-dila-za-povodni>