

Obnova pregrade pri izviri Tolminke za zmanjševanje hudourniške ogroženosti Tolmina

5.6.2026 - | gov.si

Direkcija RS za vode pripravlja obnovo zaplavne pregrade pri izviri Tolminke, ki ima pomembno vlogo pri zadrževanju sedimenta in zmanjševanju hudourniške ogroženosti dolvodnih območij, predvsem območja Tolmina.

Pregrada je bila zgrajena leta 1966 na planini pod Osojnico pri izviri reke Tolminke. Njena osnovna naloga je zadrževanje proda ter omejevanje transporta sedimenta proti dolvodnim območjem in naprej proti reki Soči.

Zaradi izpostavljenosti intenzivnim hudourniškim procesom je bila pregrada v preteklosti večkrat sanirana, nazadnje v letih 1999 in 2000. Ob pregledu objekta so bile ugotovljene obsežne poškodbe podslapja, obrežna zavarovanja, pragovi in prelivne krone pregrade. Na desni strani pod pregrado je prisotna bočna erozija, zaradi dotrajanosti betonov pa prihaja tudi do pronicanja vode skozi konstrukcijo.

Ob morebitni porušitvi pregrade, zlasti ob visokih vodah po intenzivnih padavinskih dogodkih, bi lahko prišlo do nenadnega sproščanja nad pregrado akumuliranega sedimenta. Zaradi izrazitega hudourniškega značaja Tolminke in njene velike premestitvene zmogljivosti bi se material lahko transportiral vse do Tolmina in naprej v Sočo, kar bi lahko pomembno vplivalo na poplavno varnost dolvodnih območij. Konec maja 2026 je Občinski štab civilne zaščite Občine Tolmin izdal odredbo za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov za preprečitev porušitve objekta.

Direkcija RS za vode je takoj po ugotovitvi slabega stanja pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo sanacijskih del. Predvidena je izdelava novega podslapja in desnobrežnega zavarovanja, obnova obeh pragov v podslapju ter celovita obnova preлива in obeh kril na zaledni strani pregrade. Z obnovo se bo povečala mehanska odpornost in stabilnost zaplavne pregrade ter podaljšala njena življenjska doba.

Ker obstoječa gozdna pot do objekta ni ustrezna za dostop težke mehanizacije, bo v prvi fazi potrebno obnoviti obstoječo pot in na dveh krajših odsekih izvesti novo začasno dostopno pot. Ureditve dostopa predstavlja prvi nujni korak za izvedbo sanacijskih del na objektu, s katerimi bo Direkcija RS za vode začela v juniju in jih namerava zaključiti do konca novembra 2026.

Objekt se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, zato Direkcija RS za vode aktivnosti usklajuje z vsemi pristojnimi deležniki. Vsi posegi bodo izvedeni v sodelovanju z upravljavcem zavarovanega območja, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi pristojnimi institucijami, pri čemer bo posebna pozornost namenjena varovanju naravnih vrednot in ohranjanju občutljivega gorskega okolja.

<https://www.gov.si/novice/2026-06-05-obnova-pregrade-pri-izvirih-tolminke-za-zmanjsevanje-hudourniske-ogrozenosti-tolmina>