

# Vorbereitende Leitungsverlegung im Bereich des Südportals Fernpasstunnel gestartet

6.7.2026 - | Land Tirol

**Dies ist eine Aussendung der Fernpasstraße GmbH.**

- In Vorbereitung auf die Umsetzung des Fernpasstunnels: TINETZ startet mit Verlegung der Hochspannungsleitung im Bereich des geplanten Südportals

Parallel zu den derzeit laufenden Behördenverfahren für die Hauptbauarbeiten zur Errichtung des Fernpasstunnels werden derzeit erste Vorbereitungsmaßnahmen im Projektgebiet umgesetzt.

Anpassung der Hochspannungsleitung notwendig

So wird derzeit die bestehende 110-kV-Hochspannungsleitung der TINETZ-Tiroler Netze GmbH im Bereich der Haarnadelkurve adaptiert. Da im Bereich des künftigen Südportals neue Straßen- und Brückenbauwerke entstehen werden, sind Anpassungen an der bestehenden Leitungsinfrastruktur erforderlich. Dazu wird ein Hochspannungsmast versetzt und erhöht außerdem werden in einem Abschnitt der Freileitung die Leiterseile erneuert. Auftraggeber der Maßnahme ist die Fernpasstraße GmbH, die Umsetzung erfolgt durch die TINETZ. Die dafür erforderlichen und vorliegenden Genehmigungen wurden von der TINETZ in eigenen behördlichen Verfahren eingeholt.

Schrittweise Umsetzung der Arbeiten

Für die Bau- und Arbeitsbereiche des Fernpasstunnels wurden Anfang des Jahres Forstarbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiten wurden bereits gestartet und sind im Zeitplan. In den kommenden Monaten folgen die Errichtung des neuen Mastes inkl. dessen Fundamente sowie die erforderlichen Leitungsarbeiten. Aufgrund der steilen Zufahrt und der Nähe zur in Betrieb befindlichen Bestandsleitung erfolgt das Stocken des Mastes nicht wie üblich mittels Mobilkran oder Hubschrauber, sondern mittels „Stocknadel“ – einem mitwachsenden Kranausleger.

Durch den Einsatz technischer Hilfsmittel und Sicherungsmaßnahmen sind keine wesentlichen Verkehrseinschränkungen auf der B 179 Fernpasstraße im Bereich der Kehre zu erwarten.

Zur TINETZ-Tiroler Netze GmbH: <https://www.tinetz.at/>

„Große Infrastrukturprojekte bestehen aus zahlreichen Einzelmaßnahmen, die bereits vor einer möglichen Bauausführung vorzubereiten sind. Die aktuell sichtbaren Arbeiten schaffen nun wichtige technische Voraussetzungen für die weitere Projektentwicklung, um den weiteren Terminplan nach dem Vorliegen der finalen behördlichen Genehmigungen für den Fernpasstunnel einhalten zu können“, erklärt Klaus Gspan, Geschäftsführer der Fernpasstraße GmbH, und betont, dass das vonseiten der erfahrenen Expertinnen und Experten des Landes im Bereich Straßen- und Tunnelbau vorbereitete Projekt Fernpasstunnel derzeit von der Planungs- in die Umsetzungsphase übergehe: „Die Verfahren laufen ebenso wie die Vorbereitungsmaßnahmen. Wir nehmen die Bevölkerung auf diesem Weg mit und werden weiterhin laufend über aktuelle Entwicklungen berichten.“

<https://www.tirol.gv.at/presse/meldungen/meldung/vorbereitende-leitungsverlegung-im-bereich-des-suedportals-fernpasstunnel-gestartet>