Fluvius boort onder middeleeuwse koker en Demer voor sterker energienet in Aarschot

13.8.2026 - Bart Wouters | Fluvius

Maandag 17 augustus start Fluvius met de laatste fase van de vernieuwing van het elektriciteits- en gasnet in Aarschot. Daarmee maakt de netbeheerder het energienet in de Beeldenstad klaar voor de toekomst. De werken tijdens een eerdere fase brachten een bijzondere ontdekking aan het licht: een middeleeuwse koker bleek precies op het geplande traject van nieuwe elektriciteitskabels te liggen. Om deze historische constructie te beschermen, voerde Fluvius begin juli een gestuurde boring uit onder de koker en de Demer door.

Fluvius vernieuwt momenteel het elektriciteits- en gasnet in Aarschot, in combinatie met de rioleringswerken van Aquafin. Tijdens de voorbereiding bleek dat een middeleeuwse ondergrondse water- of afvoerconstructie precies op het geplande kabeltraject lag. Omdat de nieuwe kabels voldoende diep onder de grond moeten liggen, was een klassieke sleuf graven niet mogelijk. Daarom koos de netbeheerder voor een gestuurde boring. Die startte vanaf de parking Demervallei en loopt over een afstand van 226 meter, en 14 meter diep, onder de Demer en de historische constructie door tot in het centrum van Aarschot. Zo kruisen moderne nutswerken en eeuwenoude geschiedenis elkaar letterlijk onder de grond. Dankzij deze aanpak blijft de koker bewaard, terwijl Fluvius bouwt aan de netwerken voor morgen.

Ondergronds maatwerk

Bij een gestuurde boring wordt ondergronds een traject aangelegd zonder alle straten open te breken. Met gespecialiseerde meetapparatuur wordt het boortraject voortdurend digitaal opgevolgd en nauwkeurig bijgestuurd. Na de boring worden wachtbuizen geplaatst waarin later de nieuwe elektriciteitskabels worden getrokken.

Investeren in toekomstgerichte netten

De boring maakt deel uit van een groter project waarbij Fluvius het elektriciteits- en gasnet in Aarschot vernieuwt. Voor elektriciteit komen er nieuwe, dikkere kabels die meer capaciteit bieden voor de groeiende vraag naar stroom.

“De vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Door vandaag ons net te versterken, zorgen we ervoor dat inwoners en bedrijven ook in de toekomst kunnen rekenen op voldoende capaciteit voor onder andere elektrische wagens, warmtepompen en zonnepanelen”, zegt Cedrik Clemens, werfcoördinator.

Fluvius stemt de nutswerken af op de rioleringswerken van Aquafin. Zo hoeven dezelfde straten niet kort na elkaar opnieuw opengebroken te worden. Dat beperkt de hinder voor inwoners, handelaars en weggebruikers op deze drukke locatie in het centrum van Aarschot.

In het voorjaar vernieuwde Fluvius al een eerste deel van het traject langs de Demer. Maandag 17 augustus start de volgende fase, waarbij de netbeheerder de energienetten vernieuwt richting de Koemarkt en later verder door naar de Elisabethlaan. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden tegen eind 2026 afgerond.

https://pers.fluvius.be/fluvius-boort-onder-middeleeuwse-koker-en-demer-voor-sterker-energienet-in-

aarschot