

Provozovatelé polské a české přenosové soustavy provedli zkoušku obnovy soustavy po blackoutu

1.10.2026 - | ČEPS, a.s. - Ceps.cz

Společnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a ČEPS, a.s., jako provozovatelé přenosových soustav Polska a České republiky, provedly dne 22. září 2026 zkoušku obnovy soustavy tzv. postupem Top-Down za podpory sousedního provozovatele přenosové soustavy.

Cílem zkoušky bylo ověřit možnost účinného a rychlého uplatnění postupů pro obnovení napájení elektrizační soustavy po blackoutu v praxi. Zkouška zároveň umožnila dispečerům národních a regionálních dispečinek tyto postupy procvičit.

Během zkoušky zajistila ČEPS napájení jedné z elektráren v polské soustavě, čímž umožnila její spuštění a následné přifázování k synchronně propojené soustavě kontinentální Evropy. Všechny činnosti obnovy soustavy proběhly úspěšně podle předem připraveného programu, který vycházel z předcházejících podrobných analýz. Poznatky získané z vyhodnocení zkoušky budou dále využity při aktualizaci postupů obnovy zakotvených v příslušných dvoustranných dohodách mezi ČEPS a PSE.

Spolupráce s ostatními provozovateli při zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu propojených soustav je jednou z povinností provozovatelů přenosových soustav vyplývajících z národních i evropských právních předpisů. Tato spolupráce zahrnuje i koordinované zpracování plánů obnovy soustavy pro případy mimořádných provozních stavů včetně blackoutů. Aby byly společnosti PSE a ČEPS připraveny na obnovu soustavy po poruše, mají vedle dalších postupů uzavřeny bilaterální dohody s provozovateli přenosových soustav sousedních zemí, které obsahují podrobné plány a podmínky vzájemné pomoci.

<https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/provozovatele-polske-a-ceske-prenosove-soustavy-provedli-zkousku-obnovy-soustavy-po-blackoutu>