Zlínští silničáři mají nové zázemí pro zimní údržbu. Patří k nejmodernějším v republice

Datum	16.10.2026
Subjekt	Krajský úřad Zlínského kraje
Autor	Jan Vandík
Region	Tschechische Republik - Region Zlín
Kategorie	Bauwesen, Straßenverkehr, Regionen

Na nadcházející zimní sezonu jsou zlínští silničáři připraveni s novým moderním zázemím. Správa a údržba silnic Zlínska dokončila výstavbu haly pro skladování posypové soli a navazující solankové stanice. Nové zařízení ve Zlíně umožňuje efektivnější skladování a nakládku posypového materiálu i automatickou výrobu solanky, která se využívá při zimní údržbě komunikací. Investice za 47,6 milionu korun uskutečněná s výraznou finanční podporou Zlínského kraje patří k dalším krokům v modernizaci technického zázemí krajských silničářů.

„Kvalitní zimní údržba silnic je zásadní pro bezpečnost řidičů i plynulost dopravy v celém regionu. Aby ji silničáři mohli zajišťovat co nejefektivněji, potřebují nejen spolehlivou techniku, ale také odpovídající zázemí. Nová hala a moderní solanková stanice jim výrazně usnadní práci a umožní lépe reagovat na aktuální vývoj počasí," uvedl Radek Doležel, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje odpovědný za dopravu, který se slavnostního otevření haly zúčastnil společně s hejtmanem Radimem Holišem.

Nová hala vyrostla na místě původního dřevěného skladu soli a výrobny solanky, které už nevyhovovaly současným požadavkům na zimní údržbu. Stavba navazuje na rekonstrukce a modernizace garáží a dílen, které zlínští silničáři uskutečnili v předchozích letech.

Hala má zastavěnou plochu téměř 970 metrů čtverečních a výšku přes 11 metrů. Je rozdělena do dvou samostatných boxů, které umožňují postupné využívání uskladněných zásob. Posypovou sůl lze ukládat až do výšky 5,5 metru, manipulaci s ní a nakládku do vozidel zajišťuje kolový nakladač. Z konstrukčního hlediska stavba kombinuje robustní železobetonovou konstrukci s dřevěnými lepenými vazníky.

Solanka se vyrábí automaticky, využívá se i dešťová voda

Součástí nového areálu je také plně automatizovaná solanková stanice, která dokáže připravovat solný roztok v požadované koncentraci. Technologie zahrnuje výrobník o objemu 13 metrů krychlových a zásobník hotové solanky s kapacitou 40 metrů krychlových. Zajímavostí je využití dešťové vody, která se do výrobního procesu čerpá z retenční nádrže. Sůl se do zařízení dopravuje pomocí nerezové násypky a šnekového dopravníku. Systém následně automaticky řídí výrobu solanky podle aktuálního množství roztoku v zásobníku.

Celý proces mohou pracovníci ovládat prostřednictvím dotykového displeje přímo u zařízení, ale také na dálku z dispečinku zimní údržby. Pro doplňování solanky do zásahových vozidel slouží dvě samostatná výdejní místa.

Nová hala s výrobou solankového roztoku se svým technickým vybavením řadí mezi nejmodernější zařízení svého druhu v České republice. „Vznikla nám stavba moderní i nadčasová," zhodnotil

dokončenou investici Libor Lukáš, jednatel společnosti Správa a údržba silnic Zlínska.

Zpracoval: Jan Vandík

 Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz

https://zlinskykraj.cz/tiskove-zpravy/zlinsti-silnicari-maji-nove-zazemi-pro-zimni-udrzbu-patri-k-nejmodernejsim-v-republice