Nový most ve Stráži nad Nežárkou dostává svou podobu

Datum	19.10.2026
Subjekt	Krajský úřad Jihočeského kraje
Autor	David Hocke
Region	Tschechische Republik - Südböhmische Region
Kategorie	Bauwesen, Straßenverkehr, Städte und Gemeinden, Regionen

Další důležitý milník mají za sebou stavební práce na soumostí ve Stráži nad Nežárkou. Na stavbě byl pomocí speciálního teleskopického jeřábu osazen nový ocelový most přes řeku Nežárku.

Ocelová konstrukce byla na místo dopravena ve čtyřech dílech, které byly postupně vyzdviženy a usazeny na připravené podpěry. Následně byly jednotlivé části spojeny do výsledné dvoupolové příhradové konstrukce o celkové délce téměř 36 metrů. K montáži byl využit mobilní jeřáb Liebherr LTM 1500 s nosností až 500 tun.

Součástí stavby je rekonstrukce trojice mostních objektů na silnici III/1489 mezi Stráží nad Nežárkou a Plavskem. Zatímco historické kamenné mosty jsou zachovány a opraveny, původní ocelový most přes Nežárku musel být kvůli nevyhovujícímu technickému stavu nahrazen. Nová konstrukce přitom respektuje podobu původního historického mostu a zachovává jeho charakteristický vzhled.

Osazení ocelové konstrukce představuje jeden z nejvýznamnějších milníků celé stavby. V následujících měsících budou práce pokračovat na mostovce a dalším vybavení mostu.

Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CZ. Jihočeský kraj za realizaci soumostí zaplatí 29,4 milionu korun včetně DPH.

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/novy-most-ve-strazi-nad-nezarkou-dostava-svou-podobu