

Informace k probíhajícím pracím v rámci odstranění nadzemních a podzemních staveb v areálu Ústřední telekomunikační budovy - Žižkov, Olšanská 2681/6, Praha 3

29.2.2024 - | Hygienická stanice hlavního města Prahy

V průběhu celého období, tedy od zahájení prací s azbestem na Ústřední telekomunikační budově (dále jen „ÚTB“) v Praze 3, Olšanské ulici, až dosud provádí HSHMP pravidelné kontroly.

další z průběžně zveřejňovaných sdělení HSHMP

AKTUALIZACE SITUACE K 26.2.2024

Od započetí sanačních prací v lednu 2023 provedla HSHMP v areálu ÚTB celkem 14 kontrol. Další jsou plánované až do ukončení prací s azbestem: dle harmonogramu prací do konce dubna 2024.

Předmětem kontroly je:

Měření odborníků ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

K deseti provedeným kontrolám HSHMP přizvala odborníky spolupracující instituce, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ ÚL): ústav na místě provedl akreditované měření, tedy odběr vzorků pro stanovení koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v pracovním a mimopracovním prostředí.

Dvě měření vždy provedl vně uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma (KP) jako stacionární dlouhodobý odběr:

Třetí měření provedeno jako dlouhodobý osobní odběr na sanačním pracovníkovi při výkonu prací s azbestem uvnitř KP.

Při zatím poslední kontrole dne 8.2.2024 ZÚUL provedl tři měření:

Výsledky zatím v pořádku

Dosud provedená měření prokázala vyhovující výsledky pro stanovené limity, jak pro vnitřní prostředí, tak pro prostředí pracovní. Výsledky z měření provedeného dne 8. 2. 2024 HSHMP zatím neobdržela. Kontroly porušení právních předpisů na úseku ochrany zdraví při práci neidentifikovaly.

Doplňující informace k ÚTB

S HSHMP nadále pokračují projednávání upřesňujících hlášení prací s azbestem. Dochází při nich k upřesnění postupů a opatření, k úpravám vymezení KP, úpravě (navýšení) počtu měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v ovzduší po dekontaminaci KP po ukončení sanačních prací.

Měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v ovzduší nadále také

pravidelně pokračuje, a to na základě objednávek ze strany sanační firmy u akreditované laboratoře. K měření dochází vždy po dekontaminaci (vyčištění) uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma. Protokoly z těchto měření dostává také HSHMP, a to jako doklad ke zrušení KP při splnění limitních koncentrací pro azbestová a minerální vlákna.

K 26. 2. 2024 HSHMP disponovala výsledky z již 175 provedených měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v pracovním a mimopracovním prostředí. Předložené protokoly dokládají vyhovující výsledky pro stanovené limity koncentrace respirabilních azbestových vláken v ovzduší. K naměření nadlimitních hodnot minerálních (ne azbestových) vláken v ovzduší došlo pouze jednou: KP proto v daném případě prošlo znovu důkladnou dekontaminací a zrušeno bylo až po dalším měření s vyhovujícími výsledky.

Obvodový plášť budovy B vyrobený firmou ZUKOV (Závody umělecké kovovýroby) tvoří sendvičové bezazbestové panely. K ověření, že jsou obvodové pláště budovy B a V bez přítomnosti materiálu s obsahem azbestu, zajistila HSHMP v březnu 2023, prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, odběr vzorků vnitřní výplně opláštění budov. V žádném ze vzorků azbest identifikován nebyl.

Obvodový plášť budovy A vyrobený firmou ZUKOV (Závody umělecké kovovýroby) byl v roce 1999 odstraněn a nahrazen novým sendvičovým obvodovým pláštěm firmy SIPRAL.

Od započetí sanačních prací v lednu 2023 bylo z areálu ÚTB odstraněno celkem 2803,52 tun (*údaj ke dni 10.1.2024*) materiálu s obsahem azbestu.

Sanace objektu V (věže), objektu D, objektu ČS (čerpací stanice), objektu B a objektu C je plně dokončena. V současné době probíhají sanační práce v posledním objektu s materiálem obsahujícím azbest, a to v budově A. Předpokládaná doba sanačních prací materiálů s obsahem azbestu je do konce dubna 2024.

Paralelně v areálu ÚTB probíhají demoliční práce na budovách, které jsou již řádně sanovány, a tedy bez přítomnosti materiálu s obsahem azbestu. Předpokládaná doba demoličních a dokončovacích prací je do konce roku 2024

Na dané téma již HSHMP prostřednictvím svých internetových stránek v průběhu doby publikovala několik příspěvků:

- 31.7.2023: Dozor hygieniků nad odstraňováním azbestu v komplexu Olšanská pokračuje – Hygienická stanice hlavního města Prahy (hygpraha.cz)
- 19.4.2023: AKTUALIZACE: Práce při odstraňování azbestu na komplexu budov bývalé ÚTB v Olšanské ulici na Praze 3 pražští hygienici pravidelně dozorují, za posledních pět týdnů provedli tři podrobné kontroly – Hygienická stanice hlavního města Prahy (hygpraha.cz)
- 6.4.2023: Práce při odstraňování azbestu na komplexu budov bývalé ÚTB v Olšanské ulici na Praze 3 pražští hygienici pravidelně dozorují, za posledních pět týdnů provedli tři podrobné kontroly – Hygienická stanice hlavního města Prahy (hygpraha.cz)
- 19.1.2023: Pražští hygienici budou důsledně kontrolovat odstraňování materiálů s obsahem azbestu z bývalé Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici na Praze 3 – Hygienická stanice hlavního města Prahy (hygpraha.cz)

V Praze 29.2.2024

odbor hygieny práce HSHMP

<https://www.hygpraha.cz/informace-k-probihajicim-pracim-v-ramci-odstraneni-nadzemnich-a-podzemnich-staveb-v-arealu-ustredni-telekomunikacni-budovy-zizkov-olsanska-2681-6-praha-3>