Město Nymburk vybralo zhotovitele a také technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na realizaci akce vybudování levobřežní cyklostezky s přemostěním Starého Labe

8.3.2024 - Marta Svobodová | Město Nymburk

Rada města schválila zhotovitele stavby „Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe“ a také její technický dozor a koordinátora BOZP. Předpoklad zahájení stavby je v polovině dubna tohoto roku 2024 a dokončení na počátku příštího roku.

„Především z důvodu bezpečnosti pro pěší i cyklisty bude na levém břehu Labe vybudována stezka s přemostěním Starého Labe. Jako realizátor byla vybrána firma SWIETELSKY stavební s.r.o. z Českých Budějovic, která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou díla ve výši 15,5 milionu korun bez DPH. Technický dozor a koordinaci BOZP po celou dobu plnění zakázky zajistí Sdružení TELMONT Nymburk s.r.o. a REALSTAV MB spol. s r.o.,“ upřesnil starosta Tomáš Mach.

Stavební práce budou zahájeny v polovině dubna a začnou v ul. Na Bělidlech u „Hrabalova posezení“ a budou pokračovat na hranici katastrálních území Nymburk / Kovanice. Stezka v celé délce vede po levém břehu Labe z velké části v těsné blízkosti řeky. Z části je stezka vedena po stávajících

komunikacích, na kterých bude opraven povrch. Povrch stezky je navržen z asfaltobetonu. Úsek před přemostěním Starého Labe je navržen z betonové dlažby a přemostění Starého Labe bude tvořeno lávkou z kompozitního materiálu šedé barvy v délce 11,5 m. Vše bylo navrženo s ohledem na bezpečnost pěších i cyklistů a také s ohledem na prostředí a přírodu kolem.

Celková délka stezky je 2,08854 km a šířka stezky je v rozmezí 2,5 – 3,5 metru dle územních podmínek. Samotná stavba je rozdělena do 9 etap, jejichž realizace jsou závislé na klimatických podmínkách, a to hlavně na stavu hladiny Labe.