

Na jezu v Doksanech jsme demontovali provizorní hrazení, na údržbě budeme pokračovat za vhodných hydrologických podmínek

31.5.2024 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

Z důvodu aktuální předpovědi extrémních srážek a vydané výstrahy ČHMÚ na povodňové nebezpečí v povodí řeky Ohře jsme přerušili udržovací práce na jezu Doksany. Proto jsme včera 30. května demontovali provizorní hrazení levého jezového pole. Pokračování udržovacích prací bude závislé na aktuálních průtokových poměrech a pravděpodobně již proběhne za běžného provozu, bez opakované montáže hrazení. Z těchto důvodů byl termín dokončení prací prodloužen do konce července.



Na jezové klapce a stavební konstrukci jezu jsme dosud provedli základní udržovací práce a provozní prohlídku stavebních a technologických konstrukcí. Na místě nebyly zjištěny závady, které by ohrozily bezpečnost vodního díla.

"Vyhrazení jezového pole jsme provedli při běžném provozu vodního díla a při zachování stanovené provozní hladiny. Vodní dílo je opět plně funkční a schopné zajistit případné povodňové manipulace," vysvětlil Petr Pětík, vedoucí provozního úseku Mělník.

Účelem provizorního hrazení, které bylo instalované 26. dubna, bylo provedení pravidelné provozní

prohlídky a údržby jezové klapky, včetně stavebních konstrukcí jezu. Předmětem udržovacích prací je oprava nátěru jezové klapky, včetně hydromotorů a rozvodů hydrauliky, vyčištění šachet hydromotorů, oprava, popřípadě výměna poškozených těsnících prvků, oprava stavebních konstrukcí jezu, jako je spárování a oprava porušeného zdiva.

Pravidelná údržba se provádí v ročních intervalech s tím, že se jeden rok provádí práce na levé a druhý rok na pravé jezové klapce.