

Velká změna pro VŠB-TUO: v září zahájí výuku v kampusu i budoucí ekonomové

9.9.2024 - | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V pondělí 16. 9. 2024 zde bude zahájena výuka v zimním semestru. Budova se stavěla dvacet pět měsíců a pro univerzitní kampus jde zásadní změnu v jejím fungování.

„Od přestěhování Ekonomické fakulty do kampusu si slibujeme hlavně větší propojení s ostatními částmi univerzity. Řada našich studijních programů i projektů se prolíná technicko-ekonomickými oblastmi a doufáme, že přesun užší spolupráci ještě více pomůže. Pro studenty i zaměstnance nově nyní budou k dispozici všechny výhody umístění v kampusu, ať už jde o sportoviště nebo stravování a ubytování,“ hodnotí celou změnu rektor Václav Snášel.

Výstavba

Budova byla postavena za stávajícím objektem H, má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Na studenty čeká přednášková místnost se 135 místy, 40 moderně vybavených učeben, 9 konzultačních místností, 2 speciálně vybavené učebny a studovna. V budově jsou rovněž odpočinkové zóny, venkovní atrium, kavárna s občerstvením, podzemní parkování se 174 parkovacími místy a kolárna. Zaměstnanci mají k dispozici 148 kanceláří. Na střeše nové budovy Ekonomické fakulty se nachází 409 fotovoltaiických panelů s výkonem 150 kW. Budova pracuje také s dešťovými vodami, které se budou sbírat do retenční nádrže. Zachycené dešťové vody jsou po úpravě používány pro splachování nebo zavlažování zelené střechy v atriu. Nová budova taktéž využívá odpadní teplo.

Představení nové budovy Ekonomické fakulty v číslech

- Počet míst studentů: 1400
- Počet míst zaměstnanců: 270
- Posluchářské sezení: 135 míst
- Obestavený prostor: 76 923,60 m²
- Plocha:
 - Užitková čistá: 11 331,99 m²
 - Užitková celkem: 16 101,31 m²
 - Zastavěná: 4 110 m²
- Parkoviště:
 - Povrch: 43 (ZTP 3, EI 3)
 - Podzemní: 174 (ZTP 7)
- Retence dešťových vod: 96 m³
 - Splachování dešťovou vodou, zálivka atria dešťovou vodou
- Řízení vzduchotechniky dle nastavených hodnot/schémat, automaticky (je-li místnost obsazena), možnost ručního ovládání v každé místnosti samostatně.
- Využití odpadního tepla pomocí rekuperace.
- Řízení vnitřního prostředí místností žaluziemi s centrálním ovládáním dle meteorologických údajů s možností osobního přizpůsobení v každé místnosti.
- Řízení klimatu místností: chlazení (trámy, klimatizace), vytápění, žaluzie. Snímání množství CO₂ v odpadním vzduchu a řízení množství čerstvého vzduchu proti únavě osob.
- Řízení osvětlení dle potřeb osob.
- Financování:

- Částka za stavbu 834,1 mil. Kč bez DPH.
- Ostatní (inženýring, AV technika, interiér) 93,3 mil. Kč bez DPH.
- Dotace MŠMT 472,8 mil Kč.
- Termín stavby: 12/21-1/24
- Dodavatelé: Gen. dodavatel HOCHTIEF CZ, a. s. + GEMO, a. s., Chválek ateliér, s. r. o.

Stavba nové budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO v kampusu univerzity začala v prosinci 2021 poklepem základního kamene a skončila v lednu 2024, následně pak byla vybavena nábytkem a výpočetní a audiovizuální technikou, ke stěhování došlo v červenci 2024.

<https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky?linkBack=%2Fcs%2Fmedia%2Ftiskove-zpravy%2Findex.html&reportId=47812>