

Opravená štěrková propust v Jihlavě posílí protipovodňovou ochranu

4.9.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy dokončilo opravu štěrkové propusti u jezu Český mlýn v Jihlavě. Rekonstrukce za více než 3 mil. Kč přispěje k lepší ochraně protipovodňové hráze v nadjezí a ke stabilitě celého břehu.

Oprava štěrkové propusti začala letos v dubnu. Vodohospodáři provedli stavební úpravy na pravobřežní zdi, vyměnili dělicí zeď mezi jezem a propustí a nově opevnili dno. Modernizací prošlo také stavidlo a lávka. „Dělicí zeď, která byla z velké části z původního kamene, byla již opotřebená a prosakovala jí voda. Bylo nutné její vybourání a vybudování zcela nové železobetonové konstrukce obložené kamenem. Dále jsme vyčistili a přespárovali kamenné obklady pravobřežní zdi. Součástí opravy bylo rovněž položení nové kamenné dlažby ve dně propusti,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Součástí stavebních prací byla také modernizace strojní části. Stavidlo v propusti bylo kompletně repasováno a vybaveno novými hradíci prvky. Přes štěrkovou propust také vede nová lávka.

Štěrková propust má důležitou funkci v řekách, na kterých je postaven jez. Slouží k zachování přirozeného transportu šterku a sedimentů, který by byl jinak jezovou konstrukcí přerušen. Zabráňuje tedy zanášení nadjezí. „Propust přispívá i k protipovodňové ochraně Jihlavy. V případě větších průtoků lze otevřít stavidlo a pustit vodu šterkovou propustí. Ochráníme tak protipovodňové hráze v nadjezí. V případě jejich poškození, můžeme vodu v nadjezí vypustit a snáze je opravit,“ doplnil Fína. Náklady ve výši 3 mil. Kč hradilo Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/opravena-sterkova-propust-v-jihlave-posili-protipovodnou-ochranu>