Konvalinkův jez získal titul Vodohospodářská stavba roku 2025

27.3.2026 - | Povodí Moravy

Rekonstrukce jezu na řece Jihlavě se stala nejlepší vodohospodářskou stavbou za rok 2025. Konvalinkův jez v Lukách nad Jihlavou uspěl v kategorii Vodní toky. Stavba zaujala odbornou porotu zejména svým inovativním provedením, citlivým zasazením do okolního prostředí a jejím přínosem pro zlepšení vodního režimu i ekologických funkcí toku. Ocenění převzal na slavnostním vyhlášení generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Soutěž *Vodohospodářská stavba roku* vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR. Akce se koná každoročně pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v rámci slavnostního setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody, které se konalo 20. března v Kongresovém centru v Praze.

Odborná hodnotící komise ocenila, že projekt využívá moderní přírodě blízké inženýrské postupy v oblasti revitalizace vodních toků. Balvanitý skluz v kombinaci s víceúrovňovým migračním systémem představuje progresivní řešení spojující technickou stabilitu s ekologickou funkcí. Strukturovaný povrch skluzu s tůněmi, zálivy a proudovými rameny vytváří dynamický a vizuálně atraktivní prvek, který podporuje pozitivní vnímání vodohospodářských staveb veřejností. Projekt přispívá k posílení vztahu obyvatel k řece a k environmentálním hodnotám území.

Přestavba Konvalinkova jezu na řece Jihlavě v migračně prostupný balvanitý skluz představuje moderní vodní dílo, které vedle své technické funkce – vzdouvání vodní hladiny pro využití vody k výrobě elektrické energie – respektuje také požadavky na ochranu přírody a krajiny v podobě zprostupnění migrační překážky a zároveň vytvoření atraktivního biotopu pro vodní živočichy. *„Realizace projektu přinesla zajištění vyšší stability hydrologických poměrů v dané lokalitě, podpořila biodiverzitu a zároveň zvýšila bezpečnost vodního díla při průchodu povodňových průtoků. Stavba je příkladem úspěšného propojení inženýrského řešení s environmentální odpovědností,“* řekl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Skluzová plocha jezu je tvořena tunovými kameny uloženými na výšku těsně vedle sebe. Pro období nízkých průtoků jsou zde dvě migrační trasy, s přirozeným rybochodem a provzdušněným vodním proudem. Za vyšších vodních stavů je takto stavěný skluz migračně prostupný v celé šíři toku. Délka vytvořeného migračně prostupného úseku řeky Jihlavy je 4,5 km, a to pro všechny vodní živočichy. Celkem se zde vyskytuje dvacet tři druhů ryb.

Stavební práce na rekonstrukci jezu probíhaly od října 2024 do června 2025 a vyžádaly si finanční náklady ve výši 17,8 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU v rámci „Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu“.

https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/konvalinkuv-jez-ziskal-titul-vodohospodarska-stavba-roku-2025