# Popolna zapora državne ceste Sopota–Podkum–Zagorje

**14.9.2026 - | gov.si**

**Zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča je trenutno vzpostavljena popolna zapora državne ceste R3 666 odsek 8115 Sopota–Podkum–Zagorje med km 9,800 in km 10,190.**

Zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča je trenutno vzpostavljena popolna zapora državne ceste R3 666 odsek 8115 Sopota–Podkum–Zagorje med km 9,800 in km 10,190.

Na odseku med km 10,030 in km 10,140 je v teku sanacija brežin Spodnji Šklendrovec. Po obilnih padavinah je v brežini nad zidom, prišlo do izcejanja podtalnice iz gruščnatih plasti, izpiranja materiala in posledično do rušenja brežine. Zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča je trenutno vzpostavljena popolna zapora.

Trenutno je popolna zapora predvidena do petka, 18. septembra 2026.

V času popolne zapore bo izvajalec ob delno izvedeni kamniti zložbi zabil tirnice, ki bodo služile kot dodatna zaščita brežine in preprečevale padanje kamenja na vozišče. Prav tako bo podaljšal oziroma dogradil kamnito zložbo ter tako dodatno zaščitil kritični del brežine.

V času popolne zapore je za vsa vozila urejen obvoz po državnih cestah na relacijah Spodnji Šklendrovec–Hrastnik–Zidani Most–Radeče–Sopota in obratno ter na relaciji Zagorje–Litija–Velika Preska–Sopota in obratno.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

https://www.gov.si/novice/2026-09-14-popolna-zapora-drzavne-ceste-sopotapodkumzagorje