

Revheimsveien: Renovering av vannledning

24.9.2026 - | Stavanger kommune

Om prosjektet.

Stavanger kommune renoverer hovedvannledningen langs deler av Revheimsveien, før utbyggingen av bussveien starter. Ledingen ligger i grunnen under gang- og sykkelstien langs veien, strekningen er på vel en kilometer.

Arbeidet pågår fra september 26 til tidlig i 2027. Uventede utfordringer i grunnen kan føre til at anleggsarbeidet varer noe lengre.

Hovedvannledningen i området er gammel og bør erstattes før arbeidet med den nye bussveien starter og gjør slik fornyelse vanskelig. Der det kommer nye underganger og ny bro over grøntområdet i forbindelse med bussveien, blir vannledningene renoveret og lagt om i forbindelse med bussveiprosjektet.

Vi benytter en metode som krever mindre graving enn vanlig. Det vil bli gravd noen groper på strekningen i stedet for lange grøfter. Mellom gropene trekker vi en ny vannledning inn i den gamle. Det gir kortere anleggstid, mindre bry for naboer og trafikanter, og lavere anleggskostnad.

Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnettet er viktig for å sikre god vannforsyning og av hensyn til miljøet. Hvert år skifter kommunen ut opp mot 14 kilometer vann- og avløpsledninger for å sikre god vannforsyning og sikker håndtering av avløpet.

Konsekvenser for gang- og sykkeltrafikken

Gravearbeidet pågår i gang- og sykkelveien langs en strekning av Revheimsveien. Det fører til midlertidige omveier for syklister og gående som til vanlig bruker gang- og sykkelveien langs Revheimsveien og tilstøtende gang- og sykkestier.

Arbeidet pågår i to etapper. Første etappe, på strekningen øst for krysset med Treskeveien, vil vare i rundt to måneder. Det gir omvei som skiltes via Ragbakken, slik kartet nedenfor viser.

Biltrafikken blir ikke berørt av anleggsarbeidet.

Andre etappe av arbeidet, vest for Treskeveien, vil også gi endringer for syklister og gående. Mer informasjon om det kommer når det nærmer seg.

Takk for at dere holder avstand til anleggsmaskiner og følger skiltingen i området. Det er forbudt å gå innenfor byggegjerder.

Konsekvenser for nabolaget

Anleggsarbeid fører ofte med seg noen ulemper for nabolaget. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk og begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester. Er det fjell i grunnen, må vi sprengre eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vanlig arbeidstid er fra klokka 07.00 til 15.00. Noen ganger må vi arbeide utover normal arbeidstid.

Kommunen sender viktig informasjon om anleggsarbeid i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på de nærmeste berørte adressene i anleggsområdet. Hvis du ikke har fått sms-informasjon, men ønsker oppdateringer om dette arbeidet, kontakt prosjektlederen. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig for naboer og trafikanter.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledninger som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med de husstandene dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute, så lenge boligen er koblet til midlertidig vannforsyning.

Det kan være nødvendig for oss å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

<https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byggeprosjekter-ny/revheimsveien-vannledning>