

Na vodním díle Zaječice probíhá rekonstrukce spodních výpustí

27.3.2024 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

Na vodním díle Zaječice na Chomutovsku jsme v rámci probíhající celkové rekonstrukce spodních výpustí dokončili sanaci betonových konstrukcí objektu a nyní seřizujeme jednotlivé části technologie spodních výpustí, které budou následně zabetonovány. Stavbu v hodnotě 4,74 mil. Kč bez DPH provádí společnost Potápěčská stanice, a.s., subdodavatelem pro opravy a nové části technologie je společnost BOS - Radovan Vítámvás spol. s r.o.



Na sanaci stávajících betonových konstrukcí jsme použili technologii stříkaného betonu a dilatační spáry vyplnili novým těsněním. Nyní jednotlivé části repasované levé spodní výpusti osazujeme za použití přesného, laserového měření, po němž dojde ke zpětnému zabetonování. Stejný postup se zopakuje na pravé výpusti. Následně budou provedeny provozní zkoušky obou výpustí pro ověření funkčních parametrů.

Stavba zahrnuje sanaci betonových konstrukcí, které vykazovaly degradaci materiálu a řadu dalších poruch. Dále řeší kompletní rekonstrukce technologie spodních výpustí, jejichž stav byl v nevyhovujícím stavu. Provedena byla celková repase hlavního uzávěru o hmotnosti 1 000 kg, který byl demontován pomocí jeřábu, všechny jeho díly prošly údržbou či opravou a poté byl uzávěr opět osazen zpět. Kanálový uzávěr před hlavním šoupětem byl vyměněn za nový, jelikož vykazoval značné poškození.

„Tato stavba je specifická svojí koordinační náročností dílčích stavebních fází, včetně reakcí na změny v projektu plynoucí z aktuálních zjištění v průběhu realizace rekonstrukce 50 let starého vodního díla. Vše se daří díky oboustrannému profesionálnímu přístupu. Tímto všem děkuji za stávající průběh rekonstrukce,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Šot, CEO zhotovitelské společnosti Potápěčská stanice, a.s.

Provedenou rekonstrukcí výrazně prodloužíme životnost spodních výpustí vodního díla. Ukončení stavebních prací předpokládáme v první polovině roku 2024.

Stavba probíhá za běžného provozu vodního díla bez významné manipulace s vodou.