Na vodním díle Jezeří probíhá rozsáhlá rekonstrukce

14.5.2024 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

V Národní přírodní rezervaci Jezerka na Mostecku prochází vodní dílo Jezeří celkovou rekonstrukcí, ke které jsme přistoupili na základě výsledků geotechnického a stavebnětechnického průzkumu. Nyní probíhá výstavba nové konstrukce návodního líce, monolitický tubus odběrné věže je vybetonován a zbývá na něj vrátit historizující kamennou věžičku a vybavit ho vnitřním vystrojením. Stavební práce plánujeme ukončit v polovině roku 2025.

Vodní dílo je kulturní památkou vystavěnou v letech 1902 až 1904. S ohledem na její stáří a technický stav jsme se rozhodli opravit všechny jeho dílčí konstrukce. Aktuálně je vodní nádrž vypuštěna a probíhá zde např. dokončení přespárování na vzdušném líci, kde byl také restaurován erb Lobkowiczů. Na návodním líci (strana hráze, kde bude voda) jsme vybourali původní konstrukci a nyní zde provádíme hydroizolaci a vyzdívku betonovými tvarovkami, které proléváme betonem. Chystáme se také na rekonstrukci části bezpečnostního přelivu, kde připravujeme bednění. Na koruně hráze máme dokončené izolační vrstvy a nyní zhotovujeme železobetonovou římsu.

Zhotovitelem stavby za 82,5 mil. Kč bez DPH je sdružení firem PORR a.s., EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. ze skupiny VINCI Construction.