

Pád bojleru v MŠ Masná: technická příčina se dál prověřuje, provoz obnoven

3.6.2025 - | Městská část Praha 1

Bezprostředně po pádu zařízení v odpoledních hodinách byla zajištěna přítomnost technického dozoru stavebníka (TDS), zástupce zhotovitele, technika a vedoucí Odboru technicko-investičního. Po konzultaci s koordinátorem BOZP a potvrzení, že nedošlo ke zranění, byla zahájena likvidace následků. Poškozený prostor byl vyčištěn a opraven, včetně náhrady bojleru a přilehlé poškozené přičky.

Oba bojleru byly znovu instalovány s použitím delších kotevních prvků, než doporučuje výrobce, a navíc byly doplněny o podpurné konzoly pro zajištění větší stability. Rovněž byla obnovena přička s umyvadly, jejíž ukotvení mohlo hrát roli při škodách v okolí.

Předběžné závěry: bez známek pochybení, podezření na poruchu konstrukce

Na základě dostupných technických údajů, porovnání s technickými listy výrobce, vyjádření technického dozoru a informací od realizační firmy nebylo prozatím zjištěno, že by došlo k nedbalosti při montáži. Proto se prověřuje hypotéza o porušení konstrukce stávající zdi, kterou se nyní zabývá znalec z oboru pozemních staveb, jenž byl k případu přizván a v současnosti zpracovává první předané podklady.

“Reakce veřejnosti, zejména rodičů, byla rychlá. V e-mailu mně adresovaném vyjadřovali rodiče, pochopení i uznání za rychlé kroky městské části, ale zároveň vznášeli oprávněné dotazy ohledně konkrétních kroků šetření a přesné technické příčiny incidentu. Tyto dotazy jsem zodpověděl s ujištěním, že Praha 1 podniká všechny dostupné kroky k objasnění události a zvýšení dohledu nad podobnými konstrukcemi,” uvedl místostarosta pro školství David Bodeček.

<https://www.praha1.cz/pad-bojleru-v-ms-masna-technicka-pricina-se-dal-proveruje-provoz-obnoven>