

MSK - Letní údržba horkovodního potrubí. Krátké odstávky pro dlouhodobý komfort

1.8.2025 - | Phoenix Communication

K údržbě a modernizaci rozvodné sítě přistupuje skupina Veolia Energie ČR dlouhodobě a systematicky. Přípravy na nadcházející topnou sezónu pomáhají zajistit stabilní dodávky tepla v chladných měsících. „Díky těmto pravidelným investicím do infrastruktury jsou minimalizovány neplánované odstávky způsobené poruchami v kritických měsících roku a zajištěn komfort domácnostem i komerčním odběratelům“ říká Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava skupiny Veolia Energie ČR. Průběžná modernizace celých úseků vede navíc ke snížení tepelných ztrát, tzn. úsporám energie a zajišťuje stabilní dodávky na řadu let dopředu.

Díky využití technického řešení pomocí bypassů byly místo jedné dlouhé letní odstávky, která běžně trvá až 10 dní, naplánovány dvě kratší v délce do tří dnů. Během těchto odstávek se počítá s provedením nezbytné údržby, kontroly a modernizace horkovodní sítě a tepelného zdroje Teplárny Karviná.

Havířov

„V Havířově bylo v této souvislosti již vyměněno horkovodní potrubí v délce 580 m v městské části Podlesí, vedené podél Dlouhé třídy po křižovatku ul. Okrajová, Studentská a Dlouhá třída a žádné další odstávky již neplánujeme,“ upřesňuje průběh letních prací **Radim Masný manažer distribuce a služeb skupiny Veolia Energie ČR.**

Karviná

„V Karviné byla naplánována výměna potrubí nadzemního horkovodního přivaděče v délce 450 m v Karviné-Dolech, oblasti Sovinec, podél ul. Ostravská po řeku Stonávka (tedy mimo obydlenu část města), podzemního přivaděče v délce 90 m v Karviné-Fryštátě před sportovní halou STaRS a zimním stadionem po křižovatku ul. Ostravská, Karola Śliwky a Svatopluka Čecha a podzemního horkovodního potrubí v délce cca 250 m v Karviné-Mizerově od křižovatky ul. Tř. 17 listopadu, Poštovní a Rudé armády až za ul. Studentská“ říká Radim Masný a pokračuje: *„Dále pak plánovaná oprava podzemního horkovodního potrubí v délce 10 m u křižovatky Tř. Těřeškovové, ul. Borovského a Kosmonautů, byla již úspěšně realizována v průběhu července.“*

Termín odstávky Karviná:

Ostrava

V Ostravě během letních měsíců probíhá oprava strategického horkovodního potrubí na ulici Francouzská v Ostravě Porubě. Modernizace potrubí výrazně snižuje riziko neplánovaných výpadků a havárií, a zajistí i menší tepelné ztráty, což povede k úsporám energie. Rekonstrukce, týkající se výměny horkovodního potrubí přibližně v úseku 540 m, byla zahájena v květnu a poběží až do listopadu tohoto roku. Během těchto 6 měsíců přitom dojde k odstávce teplé vody pouze na 2 x 24hodin.

Celá rekonstrukce horkovodního potrubí na ul. Francouzské je rozdělena do tří etap, kdy v každé z etap jde o odstranění původního potrubního rozvodu a následnou montáž nových potrubí.

„Rekonstrukce je technicky prováděna takovým postupem prací, aby občané byli co nejméně dotčeni touto náročnou rekonstrukcí. Proto jsou v jednotlivých etapách prováděna náhradní provizorní potrubní propojení, aby bylo možné občany i během rekonstrukce kontinuálně zásobovat teplou vodou“ uvedl Kamil Vrbka.

Dále je naplánována modernizace sekundárních rozvodů topné vody na ulici Bulharská a v oblasti ulic Gen. Sochora a Bajkalská. Tyto dvě rekonstrukce spočívající ve výměně sekundárního potrubí topné vody.

Termín prací Ostrava:

Francouzská: 5. květen–10. listopad 2025

Bulharská: 15. květen–29. srpen 2025

Gen. Sochora a Bajkalská: 15. červen–29. září 2025

Práce během letních měsíců minimalizují negativní dopady, kdy v těchto měsících je spotřeba teplé vody z celého roku nejmenší a mnoho obyvatel městských částí tráví čas mimo domov, na dovolené. Rovněž případná dopravní omezení mají v letních měsících menší dopad a tam, kde je to možné, dochází ke koordinaci prací s dalšími subjekty v rámci plánovaných oprav dopravní infrastruktury.

Veškeré aktuální informace o plánovaných odstávkách najdete také na portálu <https://portal.vecr.cz/>, kde je k dispozici interaktivní mapa nebo se můžete informovat na zákaznické lince 800 800 860.

<https://www.phoenixcom.cz/press/msk-letni-udrzba-horkovodniho-potrubni-kratke-odstavky-pro-dlouh-odoby-komfort-2>