

Původní stupeň v Rajnochovicích nahradil migračně prostupný balvanitý skluz

4.8.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy aktuálně dokončilo stavbu balvanitého skluzu na řece Juhyni v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Skluz tvořený balvany a zakončený tůní umožní přirozený pohyb ryb a vodních živočichů. Celkové náklady na stavbu činily téměř 1 mil. Kč.

Povodí Moravy dokončilo další z projektů migračního zprůchodnění příčných staveb na tocích. Původní stupeň na řece Juhyni v Rajnochovicích nahradil migračně prostupný balvanitý skluz. Skluzová plocha je tvořena volně loženými balvany těsně za sebou, čímž vznikl přirozený rybochod s provzdušněným vodním proudem. „Původně se mělo jednat pouze o opravu stupně, ale při přípravě projektu jsme se dohodli s CHKO Beskydy, že se stupeň přebuduje na balvanitý skluz, aby byla obnovena migrační průchodnost vodního toku Juhyně,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Balvanitý skluz je zakončen tůní, která bude sloužit jako útočiště pro ryby v době sucha a nízkých průtoků.

Stavební práce měly původně začít již na začátku května, ale z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů jako je čolek karpatský, mlok skvrnitý nebo vranka obecná se termín stavby o měsíc posunul. Realizace tak začala na začátku června a trvala do poloviny července. Náklady ve výši téměř 1 mil. Kč financovalo Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Povodí Moravy se věnuje migračnímu zprůchodnění příčných staveb na tocích dlouhodobě. Na několika úsecích toků již byly práce provedeny, na dalších místech jsou připravovány. „V nedávné době jsme dokončili několik podobných staveb například u jezu Zvole na Moravské Sázavě, na řece Jihlavě v Lukách nad Jihlavou nebo na řece Dřevnici v Malenovicích,“ doplňuje Fína.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/puvodni-stupen-v-rajnochovicich-nahradil-migracne-prostupny-balvanity-skluz>