

Opravená štěrková propust v Jihlavě posílí protipovodňovou ochranu

4.9.2025 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy dokončilo opravu štěrkové propusti u jezu Český mlýn v Jihlavě. Rekonstrukce za více než 3 mil. Kč přispěje k lepší ochraně protipovodňové hráze v nadjezí a ke stabilitě celého břehu.

Oprava štěrkové propusti začala letos v dubnu. Vodohospodáři provedli stavební úpravy na pravobřežní zdi, vyměnili dělicí zeď mezi jezem a propustí a nově opevnili dno. Modernizací prošlo také stavidlo a lávka. *„Dělicí zeď, která byla z velké části z původního kamene, byla již opotřebená a prosakovala jí voda. Bylo nutné její vybourání a vybudování zcela nové železobetonové konstrukce obložené kamenem. Dále jsme vyčistili a přespárovali kamenné obklady pravobřežní zdi. Součástí opravy bylo rovněž položení nové kamenné dlažby ve dně propusti,“* popsal generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Součástí stavebních prací byla také modernizace strojní části. Stavidlo v propusti bylo kompletně repasováno a vybaveno novými hradíci prvky. Přes štěrkovou propust také vede nová lávka.

Štěrková propust má důležitou funkci v řekách, na kterých je postaven jez. Slouží k zachování přirozeného transportu šterku a sedimentů, který by byl jinak jezovou konstrukcí přerušen. Zabraňuje tedy zanášení nadjezí. *„Propust přispívá i k protipovodňové ochraně Jihlavy. V případě větších průtoků lze otevřít stavidlo a pustit vodu štěrkovou propustí. Ochráníme tak protipovodňové hráze v nadjezí. V případě jejich poškození, můžeme vodu v nadjezí vypustit a snáze je opravit,“* doplnil Fína. Náklady ve výši 3 mil. Kč hradilo Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/opravena-sterkova-propust-v-jihlave-posili-protipovodnou-ochranu>