

V ulici Kbelská pokračuje pokládka nových vrstev vozovky

10.7.2026 - | Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Technická správa komunikací (TSK) postoupila do další fáze realizace stavebních prací v ulici Kbelská. V daném úseku byly v nočních hodinách dokončeny práce na odvodnění, konkrétně celoplošná sanace přípojek uličních vpustí rukávcem ze skelných vláken. V současné době již druhým dnem probíhá pokládka nových vrstev vozovky, které jsou navrženy pro vysoké dopravní zatížení. Stavební činnost bude nyní probíhat pouze v denních směnách. V nočních hodinách bude pokládán materiál tuhnout a s výjimkou aplikace speciálních nástřiků, které rovněž vyžadují technologický čas na zrání, zde nebude probíhat žádná další aktivita.

Stavební práce jsou prováděny bez komplikací a v souladu se schváleným harmonogramem. Namísto standardních asfaltových směsí je aplikováno konstrukční souvrství o celkové tloušťce 200 mm, které vykazuje vysokou odolnost:

- **Obrusná a ložní vrstva (HiMA - Highly Modified Asphalt):** Vysoce modifikovaná asfaltová směs se zvýšeným podílem polymerů. Tato technologie se vyznačuje specifickými mechanickými vlastnostmi, odolností proti cyklickému namáhání a zamezuje vzniku trvalých deformací (vyjetých kolejí) při vysokých letních teplotách. Povrch je doplněn posypem z kameniva.
- **Podkladní vrstva (RBL - Rich Bottom Layer):** Směs s vyšším obsahem polymery modifikovaného pojiva, která zvyšuje odolnost konstrukce proti únavě při průjezdu těžkých nákladních vozidel a zlepšuje vlastnosti komunikace v zimním období.

Technologický postup

Použité materiály vyžadují přesně stanovený čas na zrání. V průběhu denních směn se realizuje pokládka jednotlivých vrstev. Po jejich vyžrání se během nočních hodin aplikuje speciální nástřik, který rovněž vyžaduje technologickou přestávku na zrání, aby v ranních hodinách mohla opět navázat pokládka dalších vrstev.

Zhotovitel: sdružení společností EUROVIA CZ a.s., STRABAG a.s, PORR a.s.

Mosty, lávky, podchody a galerie Správa komunikací

Nezbytná oprava Hlávkova mostu omezí od 11. července automobilovou a tramvajovou dopravu

Technická správa komunikací (TSK) zahajuje v sobotu 11. července 2026 plánovanou opravu na Hlávkově mostě (most ev. č. V010). Práce se zaměří...

Publikováno 7. 7. 2026

Zelen

Kde momentálně provádíme řezy stromů

V průběhu července 2026 provedeme řezy stromů v těchto lokalitách: Praha 2 Vinohradská Praha 6 Národní obrany Terronská Pod Kaštany Mariánské hradby...

Publikováno 1. 7. 2026

Správa komunikací

Šárecká ulice pokračuje do další fáze oprav

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v úterý 30. června 2026 další etapu rekonstrukce ulice Šárecká v Městské části Praha...

Publikováno 30. 6. 2026

<https://www.tsk-praha.cz/v-ulici-kbelska-pokracuje-pokladka-novych-vrstev-vozovky>