

Na Vysočině pokračuje výstavba čtyř obchvatů pro dostavbu Dukovan

27.7.2026 - Monika Brothánková | Krajský úřad Kraje Vysočina

Kraj Vysočina intenzivně pokračuje ve výstavbě čtyř silničních obchvatů, které jsou součástí dopravní infrastruktury pro připravovanou dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Na stavbách obchvatů Zašovic, Brtnice, Slavětic a Velkého Meziříčí nyní probíhají intenzivní zemní práce i budování mostních konstrukcí. Všechny stavby pokračují podle schválených harmonogramů, v případě obchvatu Brtnice s předstihem.

„Na obchvatu Brtnice jsou dokončeny zemní práce na hlavní trase a z velké části také konstrukční vrstvy vozovky. U hlavního mostního objektu se připravuje betonáž šestého, předposledního pole nosné konstrukce, která je naplánována na 10. a 11. srpna. Na už dokončených částech mostu zároveň vznikají římsy. Od 1. září letošního roku bude možné využívat napojení na stávající silnici na začátku i na konci stavby v režimu průjezdu stavenišťem,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Na obchvatu Zašovic je dokončena spodní stavba mostu a stavbaři se připravují na betonáž prvního pole nosné konstrukce. Současně pokračuje těžení zářezu v trase nové silnice II/405, které probíhá bez nutnosti odstřelů pouze za využití těžké mechanizace. Napojení nové komunikace na stávající silniční síť je plánováno v příštím roce. Součástí stavby budou také rozsáhlé vegetační úpravy včetně výsadby přibližně 190 stromů a 3 000 keřů.

„Také na obchvatu Slavětic pokračují práce podle harmonogramu. Dokončeny jsou přeložky plynovodu, přeložka koryta potoka, část melioračních opatření i příprava staveniště. Aktuálně se budují základy hlavního mostu, kde probíhají výkopy pro pilíře a jejich betonáž. Při archeologickém průzkumu byly na trase nalezeny historické mince, jejich odborné vyhodnocení bude dokončeno v příštím roce. Stavba počítá s maximálním využitím vytěžených materiálů přímo na místě a po dokončení bude okolí obohaceno o 74 nových listnatých stromů a další zeleň. Zprovoznění obchvatu je plánováno na říjen 2027,“ přiblížil Vladimír Novotný, náměstek hejtmána Kraje Vysočina pro oblast dopravy.

Na obchvatu Velkého Meziříčí během letních měsíců pokračují především zemní práce, přeložky inženýrských sítí a příprava zakládání mostů. Stavbaři se připravují na vrtání pilot pro několik mostních objektů včetně nejdelšího mostu o délce přibližně 230 metrů. Podle informací hejtmána Martina Kukly budou na části trasy vznikat zářezy hluboké až osm metrů, přičemž zhotovitel nyní vybírá technologii pro práci ve skalním podloží. Veškerý vytěžený materiál stavbaři znovu využijí při realizaci stavby.

Všechny čtyři obchvaty patří mezi klíčové dopravní stavby, které mají zajistit bezpečnější a plynulejší dopravu v regionu i připravit silniční síť na zvýšené zatížení související s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech. Současně přinesou výrazné odlehčení dopravy v dotčených obcích a zlepší podmínky pro místní obyvatele.

- tisk@kr-vysocina.cz
- úvodní foto: obchvat Brtnice

https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=4138937&id_org=450008