

L'unité de production n°2 reconnectée au réseau électrique

28.8.2026 - | EDF

Le 27 août 2026, vers 22h30, l'unité de production n°2 de la centrale de Cattenom a été reconnectée au réseau électrique national suite à son arrêt programmé pour maintenance qui avait débuté le 2 mai 2026.

Cet arrêt programmé, appelé « visite partielle », a permis de renouveler une partie du combustible et d'effectuer plus de 13 000 opérations de contrôle et de maintenance, dont 50 modifications sur l'installation, permettant de renforcer continuellement le niveau de sûreté du réacteur.

Les équipes d'EDF et ses partenaires industriels ont mené à bien des chantiers de maintenance d'envergure, comme le remplacement de mécanismes de commandes de grappes de la cuve du réacteur, la visite complète d'une turbopompe alimentaire ainsi que la réalisation de nombreuses épreuves hydrauliques sur le circuit primaire et le circuit secondaire.

L'actualité des autres unités de production

En lien avec une baisse du débit de la Moselle et afin de respecter la réglementation environnementale, l'unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom avait été mise à l'arrêt de manière préventive le 31 juillet 2026. Depuis le 24 août 2026, cet arrêt est prolongé dans le but d'économiser le combustible contenu dans le réacteur avant sa visite décennale de 2027.

L'unité de production n°4 est à l'arrêt pour maintenance programmée pour visite partielle.

L'unité de production n°3 est quant à elle en fonctionnement et alimente le réseau électrique national.

<https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-cattenom/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-cattenom/l-unite-de-production-ndeg2-reconnectee-au-reseau-electrique>