

Zuid-Willemsvaart: sluis 11 langer gestremd; tot 2 december 2026

Datum 8.10.2026
Subjekt Rijkswaterstaat
Region Holandsko
Kategorie Stavebníctvo, Doprava, Štátne inštitúcie

Rijkswaterstaat is momenteel sluis 11 aan het moderniseren. De deuren en de draaipunten worden gerenoveerd. Daardoor is de sluis gestremd voor de scheepvaart.

Bij de draaipunten van de sluis is overmatige slijtage aangetroffen. Daarnaast is een afwijking van de stand van de slagstijlen geconstateerd na droogzetting van de sluis. Dit heeft tot gevolg dat er meer tijd nodig is om dit goed te herstellen. De stremming duurt daarom 2 weken langer. De heropening verschuift van 18 november naar 2 december 2026.

Het herstellen van de slagstijlen, 'kozijnwerk' van de deuren, is noodzakelijk voor het goed functioneren van de sluisdeuren. Als de sluisdeuren niet goed aansluiten op de slagstijlen wordt de kracht van de waterdruk niet goed naar de wand van de sluis doorgegeven. Daarom is het van belang dat de slagstijlen nu worden vervangen.

Meer informatie werkzaamheden Zuid-Willemsvaart

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op de pagina Tilburg 3: renovatie van objecten in kanalen Noord-Brabant en Limburg.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

<https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2026/10/zuid-willemsvaart-sluis-11-langer-gestremd-to-t-2-december-2026>