Opevňujeme koryto řeky Bystřice

6.6.2024 - Dana Zikešová | Povodí Ohře

U Dubí na Teplicku opravujeme 720 metrů dlouhý úsek vodního toku Bystřice. Aktuálně zde probíhá pokládka dna, dozdívání levobřežní zdi koryta, betonáž příčných prahů a finální terénní úpravy.

Během stavebních prací dojde k rekonstrukci opevnění koryta vodního toku, bourání stávajících narušených konstrukcí a výstavbě nových zdí a kamenných rovnanin. Koryto je v celé opravované délce v tvrdém opevnění tvořeném zdmi, dlažbou, prahy a několika výškovými stupni. Staří opevnění odhadujeme až na 100 let a vykazovalo již značné známky opotřebení a poškození.

Kameny, které zůstaly v dobrém stavu, jsme z vybouraného původního opevnění vyčistili a opět je využíváme při vyzdívání nového koryta. Jedná o křemenný načervenalý porfyr a jako nový používáme čedič a žulu. Stavební materiál tak recyklujeme, čímž dosáhneme nižších finančních nákladů.
Z vybouraného kamene bylo položeno 1190 m^2 dlažby.

Rekonstrukci v hodnotě 50 mil. Kč bez DPH, kterou jsme zahájili v květnu 2022, plánujeme mít v případě vhodných hydrologických a klimatických podmínek hotovou do konce tohoto měsíce.