

Kvůli opravě opěrných zdí vypustí vodohospodáři jezovou zadrž v Olomouci

8.7.2024 - | Povodí Moravy

Povodí Moravy vypouští jezovou zadrž v Olomouci. Bez snížení hladiny by nebylo možné provést opravu opěrných zdí řeky Bystřice. Vypuštění jezové zadrž probíhá pozvolně od pondělního rána. Do večera by měla být jezová zadrž vypuštěná. Práce na opěrných zdech Bystřice odstartovaly počátkem července.

Obyvatelům Olomouce se na měsíc a půl naskytne příležitost pozorovat, jak by řeka Morava v Olomouci vypadala, kdyby nebylo jezu. V pondělí 8. července ve 4 hodiny ráno Povodí Moravy zahájilo tzv. srážku, během které dojde k úplnému vypuštění jezové zadrž. Úroveň hladiny bude určovat pouze přirozený průtok v řece Moravě. Důvodem srážky je oprava opěrných zdí řeky Bystřice, jejichž základy jsou kvůli vzduť vody v nadjezí prakticky celý rok pod hladinou. Vypuštění jezové zadrž probíhá velice pozvolna s ohledem na stavební práce níže po toku v rámci IV. A etapy protipovodňových opatření Olomouce. V průběhu pozdního odpoledne či večerních hodin bude jezová zadrž vypuštěna a Moravou poteče přirozený průtok vody.

Opravné práce na opěrných zdích spočívají ve vyčištění a přespárování zdiva, zasypaní výtrží, stabilizaci základů a položení nových říms. „Cílem prací je zajištění bezpečnosti při zvýšených průtocích, stabilizace koryta vodního toku a prodloužení životnosti opevnění, které je součástí protipovodňových opatření Olomouce. Pokud bychom práce neprovedli, mohla by voda při povodňových stavech narušit břehy tak, že dojde např. k podemletí těsně sousedící dopravní infrastruktury,“ popisuje význam oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce budou probíhat na přibližně 1,2 kilometru dlouhém úseku Bystřice od lávky v ulici Bystrovanská po soutok s Moravou a nevyžadají si významná dopravní omezení.

Srážka je naplánovaná a vodoprávním úřadem schválená v termínu od 8. července do 26. srpna. Od 8. července do 5. srpna půjde o úplnou srážku, kdy bude hladina tvořena pouze přirozeným průtokem. V tomto období provede správce toku stavební práce na základech a běžně zaplavených částech zdí. Následně od 6. srpna do 26. srpna Povodí Moravy hladinu v jezové zadrž zvedne přibližně o metr. Na konci srpna začnou vodohospodáři jezovou zadrž opět napouštět.

Práce na opravách opevnění odstartovaly v červenci a potrvají do října 2024. Náklady ve výši 7,8 mil. korun jsou financovány z vlastních finančních prostředků Povodí Moravy.

Snížení hladiny v nadjezí využije Povodí Moravy také k pravidelné údržbě jezu i nadjezí a prohlídce běžně zatopených částí protipovodňových opatření. Jezová zadrž se kvůli údržbě jezu vypouští jednou ročně, nejde tedy o novinku, kterou by obyvatelé Olomouce neznali.

Během posledního snížení hladiny vody v nadjezí olomouckého jezu se na sociálních sítích objevily neodborné spekulace o stavu původní zdi, na které bylo postaveno nábreží Josefa Jařaba. Stavba podléhá přísnému technickobezpečnostnímu dohledu, který se zaměřuje na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Betonový monolit je dle diagnostického průzkumu i statického posudku v dobrém technickém stavu, pozorované vady jsou pouze estetické a nebrání bezpečnému užívání a provozu náplavky.

<https://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/kvuli-oprave-opernych-zdi-vypusti-vodohospodari-jezovo-u-zdrz-v-olomouci>